



# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2023

Ex

# ОГЛАВЛЕНИЕ

О компании	4
Расшифровка пиктограмм	6
Извещатели:	8
Тепловые извещатели серии ИП103 и ИП101	
Ручные извещатели серии ИП535	
Извещатели пламени серии Гелиос	
Извещатели магнитоконтактные серии И0102-07e	
Оповещатели:	22
Табло световые и светозвуковые серии ЭКРАН	
Многофункциональные табло световые и светозвуковые серии ЭКРАН-ИНФО	
Световые оповещатели серии ВС-С	
Звуковые оповещатели и звуковые с индикацией серии ВС-З	
Громкоговорители рупорные серии ГРВ	
Коммутационные коробки	40
Видеонаблюдение:	46
Термоожижи серии ТВК	
Видеокамеры серии ТВК-ВК <b>NEW</b>	
Медиаконвертеры	
Мобильный комплекс видеофиксации работ повышенной опасности МКВФ-07 <b>NEW</b>	
Наклонно-поворотный комплект ТОР	
Система очистки стекла Дуплекс	
ИК- прожекторы	
Приборы и устройства:	72
Ex-ТЕСТ	
Метка токового шлейфа МТШ <b>NEW</b>	
Устройство дистанционного пуска	
Устройства сопряжения УС <b>NEW</b>	
Коммутатор <b>NEW</b>	
Wi-Fi беспроводная точка доступа <b>NEW</b>	
Устройство управления оповещателем серии ЭКРАН-ИНФО	
Преобразователи интерфейса	
Тестовые фонари для извещателей пламени серии Гелиос	
Системы противопожарной защиты:	90
СПЗ «Диалог PRO»	
Совместимые СПЗ	
Комплектация	98
Кабельные вводы	
Взрывозащищенные кабельные вводы <b>NEW</b>	
Опциональное оборудование	



## О КОМПАНИИ

«Эридан» — ведущий производитель взрывобезопасного оборудования.

Начало деятельности компании «Эридан» пришлось на 1999-й год и стартовало с выпуска пожарного извещателя ИП103-2/1. Новинка имела успех, и, с тех пор, мы поставляем на рынок качественную продукцию с единственным назначением: обеспечение безопасности людей на промышленных объектах любой сложности, в том числе и в экстремальных условиях Крайнего Севера.



«Эридан» выпускает оборудование, разработанное собственным конструкторским отделом, которое выгодно характеризуется повышенной надёжностью, лёгкостью монтажа, а также совместимостью с изделиями от сторонних производителей. Эти характеристики ежедневно подтверждаются на практике, ведь более 15 000 предприятий в России, странах СНГ, а также Европе и на Ближнем Востоке используют в работе продукцию под маркой «Эридан».

Наша компания владеет собственными производственными мощностями и имеет налаженные линии сотрудничества с проектными институтами и другими организациями, входящими в структуры ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО НК «Лукойл», ПАО «Транснефть», Компании «ТНК», Госкорпорации «Росатом», МЧС РФ, ОАО «РЖД» и других компаний федерального значения.

Дилерская сеть развернута в крупнейших городах страны и ближнего зарубежья:

- |                |                    |                   |
|----------------|--------------------|-------------------|
| • Алматы       | • Минск            | • Ростов-на-Дону  |
| • Альметьевск  | • Москва           | • Самара          |
| • Атырау       | • Набережные Челны | • Санкт-Петербург |
| • Воронеж      | • Нижнекамск       | • Саратов         |
| • Екатеринбург | • Новосибирск      | • Ташкент         |
| • Казань       | • Нурсултан        | • Томск           |
| • Караганда    | • Омск             | • Хабаровск       |
| • Краснодар    | • Пермь            | • Уфа и др.       |



При продвижении своей продукции на рынок мы руководствуемся принципами клиентоориентированности, открытого ценообразования и оперативного выполнения заказов (в той мере, в которой скорость работы не вредит качеству).

Всесторонний анализ текущего состояния рынка взрывозащищенного оборудования, а также наработанный опыт позволяют нам осознанно искать новые технические решения, и более того, - находить их, воплощать и внедрять в производство. Сегодня в нашем активе 12 видов продукции в трёх десятках модификаций и разработка новых продуктов и систем не прекращается. Так, адресно-аналоговая система «Vesta» на базе ППКП «Дозор-1А», разработанная совместно с компанией «НИТА», успешно зарекомендовала себя на ряде взрывоопасных объектов (АО НК «КазМунайГаз» ПАО «Газпром» и др.).

Одно из приоритетных направлений нашей деятельности — линейка взрывозащищённых термокожухов ТВК-07. Они разработаны специально для систем видеонаблюдения, а в качестве конструкционных материалов для моделей ТВК-07-А/В/С/Н используются алюминий, а также низкоуглеродистая и нержавеющая сталь, что обеспечивает высокую прочность и надёжность в работе в температурном диапазоне от -70 до 200 °C. Дополнительные возможности открывают модификация ТВК-07-С/Н-ИК30/120 и инфракрасный прожектор ИК-07e, созданные специально для условий ограниченной видимости, TOP, программное обеспечение Modbus.

Применяемые материалы, конструктив и параметры выпускаемых изделий отвечают повышенным требованиям Морского, Речного регистра судоходства и широко применяются на морских буровых платформах, танкерах и в прибрежной инфраструктуре морских и речных портов.



Каждое выпускаемое изделие проходит многоуровневый контроль качества на всех этапах производства: от закупки комплектующих до финишных климатических испытаний, которые позволяют нам обеспечивать гарантийные обязательства в течение 5 лет. При этом фактический срок службы изделий составляет не менее 10 лет.

Наши технологии соответствуют жёстким требованиям системы менеджмента качества ГОСТ Р ISO 9001-2015. Кроме того, компания «Эридан» внесена в Реестр надёжных партнёров ТПП Российской Федерации, что свидетельствует о высоком доверии к нашей заводской марке. А в 2019 году Минпромторг России подтвердил производство продукции нашей компании российским. Это даёт право на применение всего ассортимента изделий АО «Эридан» в программах импортозамещения на особо опасных объектах.

В том же году наша компания получила сертификаты СДС «Интергазсерт» – на выпускаемую продукцию, на систему менеджмента качества, на оценку деловой репутации. Эта высокая оценка даёт возможность включения наших изделий в Реестр поставщиков МТР ПАО «Газпром» и поставлять оборудование на его объекты.

Главной же движущей силой нашей компании мы считаем личную мотивацию каждого сотрудника, которая вкупе с высокой ответственностью даёт великолепные результаты!

На все вопросы Вам готовы ответить специалисты по многоканальному телефону +7 (343) 351-05-07 или по электронной почте [market@eridan-zao.ru](mailto:market@eridan-zao.ru)



# РАСШИФРОВКА ПИКТОГРАММ

<b>1ExdIIIC T6 X</b>	Маркировка взрывозащиты		Полезный внутренний объём
<b>IP67</b>	Степень защиты от воздействия пыли и воды		Время непрерывной работы
	Рабочий диапазон температур, °C <b>-60°+60°C</b>		Габаритные размеры, не более, мм
	ИК подсветка		Масса, не более, кг
	Световая индикация		Козырек
 <b>10 режимов</b>	Количество режимов работы		Длина волны излучения, нм <b>850 нм</b>
	Цвет свечения		Угол обзора
	Свет + звук		Материал корпуса
	Уровень звукового давления		Напряжение питания, В <b>8-28 В</b>
	Энергия импульса вспышки		Максимальный потребляемый ток, А <b>20 мА</b>
<b>50 000 лк</b>	Контрастность светового сигнала		Мощность
<b>3 ИК ИК/УФ</b>	Спектр излучения		Срок службы, не менее, лет <b>10 лет</b>
<b>Modbus RTU/ HART/Vesta</b>	Поддерживаемый протокол		Гарантийный срок, лет <b>5 лет</b>

# РАСШИФРОВКА ПИКТОГРАММ

	Сейсмостойкость		Электромагнитная совместимость
	Режим холодного запуска		USB порт
	Угол поворота, град		Комплектация видеокамерой
	Рабочее давление воздуха		Защита от перегрева
	Перепад высот установки между блоком клапанов и баком омывателя, не более, м		Сбивание грязи жидкостью под высоким давлением
	Сертификация взрывозащиты		Высушивание под высоким давлением сжатым воздухом
	Сертификация пожарной безопасности		Свидетельство добровольной Сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ»
	Сертификация соответствия техническому регламенту таможенного союза		Ведомость оборудования и материалов ПАО «Транснефть»
	Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015		База данных поставщиков МТР ПАО «НК «Роснефть»
	Номенклатурный справочник МТР ПАО «Газпром»		Разрешение на применение в Республике Казахстан
	Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства		Свидетельство о типовом одобрении Российского Речного Регистра
	Заключение Минпромторга о подтверждении производства на территории РФ		Сертификат технических средств обеспечения транспортной безопасности в соответствии с постановлением Правительства РФ № 969
	Уровень полноты функциональной безопасности		



## ИЗВЕЩАТЕЛИ





Извещатели являются самыми важными элементами систем пожарной сигнализации и автоматики. Пожарные извещатели – технические средства, которые устанавливаются непосредственно на защищаемом объекте для передачи тревожного извещения о пожаре на пожарный приёмно-контрольный прибор об обнаружении загораний. Извещатель обнаруживает пожар путем контроля изменений физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром. Пожарные извещатели не являются средствами измерения.

Устанавливаются на открытых площадках, в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, а также на речных и морских судах и промышленных объектах, где могут присутствовать взрывоопасные смеси с воздухом горючих газов или паров.

Применяются на химических, нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих и других предприятиях, где имеются взрывоопасные зоны

# ИЗВЕЩАТЕЛИ


## ИП103-2/1 и ИП101-07

### Извещатели пожарные тепловые взрывозащищённые

Извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные применяются в системах пожарной сигнализации и предназначены для обнаружения возгорания, сопровождающегося повышением температуры внутри контролируемого пространства, и передачи на прибор или устройство верхнего уровня величины температуры среды, а также признака пожара при превышении температурой окружающей среды установленных порогов температуры и/или скорости повышения температуры.  
Применяются на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслей и взрывоопасных зонах других производств.



### РАЗМЕРЫ



### ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА:

Варианты	Исполнение 1 (И1)	Исполнение 2 (И2, по заказу)
Длина чувствительного элемента	Трубка длиной 0,2 мм	Гибкий выносной чувствительный элемент длиной 1,5-30 м (по заказу)

1Ex db  
[ia Ga] IIC  
T6..T4 Gb X

0Ex ia IIC  
T6..T2  
Ga X

IP66/  
IP67



20 МА



Алюминий



## МОДИФИКАЦИИ:

### ИП103-2/1-ТР

Извещатель пожарный  
тепловой взрывозащищённый

Предназначен для выдачи в шлейф пожарной сигнализации тревожного сигнала при превышении в контролируемой среде установленной температуры срабатывания. Данный извещатель пассивный, ток не потребляет. Может применяться во взрывоопасных зонах класса 0 при условии подключения по искробезопасным цепям.

### ИП101-07

Извещатель пожарный  
тепловой взрывозащищённый

Предназначен для выдачи в шлейф пожарной сигнализации тревожного сигнала при превышении в контролируемой среде установленной температуры срабатывания.

### ИП101-07а

Извещатель пожарный тепловой взрывозащищённый  
программируемый адресный

Предназначен для обнаружения возгорания, сопровождающегося повышением температуры внутри контролируемого пространства, и передачи на приёмно-контрольный прибор текущей величины температуры среды, а также признака пожара при превышении температурой окружающей среды установленных порогов температуры и/или скорости повышения температуры. Работает только в составе адресного шлейфа приборов с поддержкой протокола «Vesta».

### ИП101-07ем

Извещатель пожарный  
тепловой взрывозащищённый  
настраиваемый

Предназначен для выдачи в шлейф пожарной сигнализации тревожного сигнала при превышении в контролируемой среде установленной температуры срабатывания. У данного извещателя предусмотрена возможность перенастройки температуры срабатывания непосредственно на месте его эксплуатации без изменения параметров шлейфа.

### ИП101-07мд

Извещатель пожарный  
тепловой взрывозащищённый  
максимально-дифференциальный

Предназначен для выдачи в шлейф пожарной сигнализации тревожного сигнала при превышении в контролируемой среде установленной температуры срабатывания. Наличие дифференциального канала позволяет отследить возгорание на ранней его стадии.

### ИП101-07вт

Извещатель пожарный  
тепловой взрывозащищённый  
высокотемпературный

Предназначен для выдачи в шлейф пожарной сигнализации тревожного сигнала при превышении в контролируемой среде установленной температуры срабатывания. За счёт пространственного отделения корпуса извещателя с электронными компонентами от чувствительного элемента, есть возможность контролировать зону нагрева до +250°C.

### ИП101-07а-RS

Извещатель пожарный  
тепловой взрывозащищённый  
программируемый адресный  
(протокол Modbus RTU)

Применяется в системах пожарной сигнализации или автоматизированных системах управления технологическими процессами. Извещатель предназначен для обнаружения возгорания, сопровождающегося повышением температуры внутри контролируемого пространства, и передачи на прибор или устройство верхнего уровня величины температуры среды, а также признака пожара при превышении температурой окружающей среды установленных порогов температуры и/или скорости повышения температуры. Предназначен для передачи информационного цифрового сигнала по стандартному каналу связи RS-485 с протоколом Modbus RTU.



# ИЗВЕЩАТЕЛИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификация	ИП103-2/1-ТР (-ОЭ) Извещатель пожарный тепловой взрывозащищённый	ИП101-07е Извещатель пожарный тепловой взрывозащищённый	ИП101-07а (И1, И2) Извещатель пожарный тепловой взрывозащищённый программируемый адресный
Маркировка взрывозащиты оболочки	0Ex ia IIC T6...T5 Ga X 1Ex db IIC T6...T5 Gb X Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db X	1Ex db [ia Ga] IIC T6...T4 Gb X Ex tb [ia Da] IIIC T85°C...T135°C Db X	1Ex db [ia Ga] IIC T6...T4 Gb X Ex tb [ia Da] IIIC T85°C...T135°C Db X
Маркировка взрывозащиты оконечного/выносного чувствительного элемента	0Ex ia IIC T6...T5 Ga X 1Ex db ia IIC T6...T5 Gb X Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db X	0Ex ia IIC T6...T4 Ga X Ex ia IIIC T85°C...T135°C Da X	0Ex ia IIC T6...T4 Ga X Ex ia IIIC T85°C...T135°C Da X
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP66/ IP67	IP66/ IP67	IP66/ IP67
Температура срабатывания, °C	+64...100	+54...130	+54...130
Температурный класс настройки	A3, B, C	A1, A2, A3, B, C, D, E	A1, A2, A3, B, C, D, E
Условия эксплуатации: Температура эксплуатации, °C Температура контролируемой среды, °C	T5: -60...100 T6: -60...80 -35...80	-60...115 -60...130	-60...130 -60...130
Возможность перенастройки температуры извещателя непосредственно в месте установки	Нет	Нет	Да, с шагом 2°C (при помощи меню пульта)
Возможность подключения в адресный шлейф	Да (при помощи установки адресных меток)	Да (при помощи установки адресных меток)	Да (по протоколу «Vesta») Максимальное количество подключаемых адресных приборов - 255
Поддерживаемый протокол			Vesta
Максимальный потребляемый ток, не более, мА	0	В дежурном режиме - 0,03 При срабатывании - 0,05 ОЭ - 0,05	1,0
Напряжение питания, В	6...28 (без ОЭ)	8...28	15...39
Габаритные размеры (без кабельных вводов), не более, мм	128*281*104	128*104*81	128*104*81
Длина трубы чувствительного элемента, не более, мм	200±2	200±2	И1: 200±2 И2: от 1,5м до 30м (по запросу)
Материал корпуса	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ
Материал чувствительного элемента	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Световая индикация	Нет	Да	Да
Количество кабельных вводов в корпусе	2	2	2
Диаметр вводимых кабелей, не более, мм	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)
Способ крепления корпуса извещателя на объекте	Кронштейн крепления корпуса (опция)	Кронштейн крепления корпуса (опция)	Кронштейн крепления корпуса (опция); для И2 кронштейн крепления выносного чувствительного элемента (опция)
Проверка работоспособности извещателя	Возможна без демонтажа в месте установки при помощи прибора «Ex-ТЕСТ»	Возможна без демонтажа в месте установки при помощи прибора «Ex-ТЕСТ»	Опрос ПКП каждые 3-5 сек. Возможна без демонтажа в месте установки при помощи магнитного ключа (входит в комплект) и/или прибора «Ex-ТЕСТ»
Возможные комплектации	Кронштейн, вводные устройства, защитная гильза чувствительного элемента И1 (опция)	Кронштейн, вводные устройства, защитная гильза чувствительного элемента И1 (опция)	Выносной чувствительный элемент, кронштейны, вводные устройства, защитная гильза чувствительного элемента И1 (опция)
Масса, не более, кг	1,0	1,1	1,1
Срок службы, не менее, лет	10	10	10
Гарантийный срок, лет	5	5	5

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ИП101-07ем (И1, И2) Извещатель пожарный тепловой взрывозащищённый настраиваемый	ИП101-07мд (И1, И2) Извещатель пожарный тепловой взрывозащищённый максимально-дифференциальный	ИП101-07вт Извещатель пожарный тепловой взрывозащищённый высокотемпературный	ИП101-07а-RS (И1, И2) Извещатель пожарный тепловой взрывозащищённый программируемый адресный (протокол Modbus RTU)
1Ex db [ia.Ga] IIC T6...T4 Gb X Ex tb [ia Da] IIIC T85°C...T135°C Db X	1Ex db [ia.Ga] IIC T6...T4 Gb X Ex tb [ia Da] IIIC T85°C...T135°C Db X	1Ex db [ia.Ga] IIC T6...T4 Gb X Ex tb [ia Da] IIIC T85°C...T135°C Db X	1Ex db [ia.Ga] IIC T6...T4 Gb X Ex tb [ia Da] IIIC T85°C...T135°C Db X
0Ex ia IIC T6...T4 Ga X Ex ia IIIC T85°C...T135°C Da X	0Ex ia IIIC T6...T4 Ga X Ex ia IIIC T85°C...T135°C Da X	0Ex ia IIC T6...T2 Ga X Ex ia IIIC T85°C...T250°C Da X	0Ex ia IIC T6...T4 Ga X Ex ia IIIC T85°C...T135°C Da X
IP66/ IP67	IP66/ IP67	IP66/ IP67	IP66/ IP67
+54...130	+54...130	+54...250	+54...130
A1, A2, A3, B, C, D, E	A1R, A2R, A3R, BR, CR, DR, ER	A1, A2, A3, B, C, D, E, F, G, H1, H2	A1, A2, A3, B, C, D, E
-60...130	-60...130	-60...115	-60...130
-60...130	-60...130	-60...250	-60...130
Да, с шагом 3-5°C (при помощи установки резистора в клеммы)	Нет, возможные значения дифференциального канала 5, 10, 20, 30°C/мин	Нет	Да, с шагом 1-2°C (при помощи ПК) Возможные значения дифференциального канала 5, 10, 20, 30°C/мин
Да (при помощи установки адресных меток)	Да (при помощи установки адресных меток)	Да (при помощи установки адресных меток)	Да (при передаче сигнала по каналу связи RS-485 с протоколом Modbus RTU). Максимальное количество подключаемых адресных приборов - 32
Modbus RTU			
0,2	0,2	0,2	В дежурном режиме - 5 При срабатывании - 10 При опросе - 20
8...28	8...28	8...28	8...28
128*104*81	128*104*81	128*104*81	128*104*81
И1: 200±2 И2: от 1,5м до 30м (по запросу)	И1: 200±2 И2: от 1,5 м до 30 м (по запросу)	От 1,5 м до 30 м (по запросу)	И1: 200±2 И2: от 1,5 м до 30 м (по запросу)
Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ
Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Да	Да	Да	Да
2	2	2	2
6...12 (в корпус обрудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус обрудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус обрудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус обрудования) до 22 (по внешней изоляции)
Кронштейн крепления корпуса (опция); для И2 кронштейн крепления выносного чувствительного элемента (опция)	Кронштейн крепления корпуса (опция); для И2 кронштейн крепления выносного чувствительного элемента (опция)	Кронштейн крепления корпуса (опция); для И2 кронштейн крепления выносного чувствительного элемента (опция)	Кронштейн крепления корпуса (опция); для И2 кронштейн крепления выносного чувствительного элемента (опция)
Возможна без демонтажа в месте установки при помощи магнитного ключа (входит в комплект) и/или прибора «Ex-TECT»	Возможна без демонтажа в месте установки при помощи прибора «Ex-TECT»	Возможна без демонтажа в месте установки при помощи прибора «Ex-TECT» (до 150°C)	Возможна без демонтажа в месте установки при помощи прибора «Ex-TECT»
Выносной чувствительный элемент, кронштейны, вводные устройства, Задняя гильза чувствительного элемента И1 (опция)	Выносной чувствительный элемент, кронштейны, вводные устройства, Задняя гильза чувствительного элемента И1 (опция)	Кронштейны, вводные устройства	Выносной чувствительный элемент, кронштейны, вводные устройства, Задняя гильза чувствительного элемента И1 (опция)
1,1	1,1	1,1	1,1
10	10	10	10
5	5	5	5

# ИЗВЕЩАТЕЛИ

## ИП535-07е

### Извещатели пожарные ручные взрывозащищённые


Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е применяется в системах пожарной сигнализации и пожаротушения и предназначен для ручного включения сигнала пожарной тревоги во взрывоопасных зонах или зонах общепромышленного назначения.

Применяется на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслей и взрывоопасных зонах других производств.




### РАЗМЕРЫ

ИП535-07е-А



ИП535-07е-В



### КЛАССЫ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ:

ИП535-07е-А – извещатель пожарный ручной с активацией одним действием  
ИП535-07е-В – извещатель пожарный ручной с активацией несколькими действиями

1Ex db  
IIC T6 Gb

IP66/  
IP67

-60°+85°C

70 мА

0,1 сек  
Время  
срабатывания

Анти-  
вандальный



Алюминий/  
Нержавеющая  
сталь



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификации	ИП535-07e (A, B) Извещатель пожарный ручной взрывозащищённый	ИП535-07ea (A, B) Извещатель пожарный ручной взрывозащищённый адресный	ИП535-07ea-RS (A, B) Извещатель пожарный ручной взрывозащищённый адресный	ИП535-07e-O Извещатель пожарный ручной общепромышленный
Маркировка взрывозащиты оболочки	1Ex db IIC T6 Gb	1Ex db IIC T6 Gb	1Ex db IIC T6 Gb	
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP66/ IP67	IP66/ IP67	IP66/ IP67	IP66/ IP67
Рабочий диапазон температур, °C	-60...85	-60...85	-60...85	-60...85
Максимальный потребляемый ток, не более, мА	70	1,0	Дежурный режим - 5 При срабатывании - 10 При опросе - 20	70
Напряжение питания, В	8..28	15..39	8..28	8..28
Приводной элемент	Магнитоуправляемый, виброустойчивый, ударопрочный			
Возможность подключения в адресный шлейф	Да (при помощи установки адресных меток)	Да (по протоколу Vesta) Максимальное количество подключаемых адресных приборов - 255	Да (при передаче сигнала по каналу связи RS-485 с протоколом Modbus RTU) Максимальное количество подключаемых адресных приборов - 32	Да (при помощи установки адресных меток)
Поддерживаемый протокол		Vesta	Modbus RTU	
Габаритные размеры (без кабельных вводов и кронштейна), не более, мм	120*135*110	120*135*110	120*135*110	120*135*110
Материал корпуса	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ Нержавеющая сталь Антивандальная конструкция	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ Нержавеющая сталь Антивандальная конструкция	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ Нержавеющая сталь Антивандальная конструкция	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ Нержавеющая сталь Антивандальная конструкция
Световая индикация	Да	Да	Да	Да
Количество кабельных вводов в корпусе	2	2	2	2
Диаметр вводимых кабелей, не более, мм	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)			
Способ крепления корпуса извещателя на объекте	При помощи крепёжного отверстия к поверхности кабельными вводами вниз			
Возможные комплектации	Вводные устройства, козырёк (опция)	Вводные устройства, козырёк (опция)	Вводные устройства, козырёк (опция)	Вводные устройства, козырёк (опция)
Масса, не более, кг	Алюминий - 1,0 Нержавеющая сталь - 2,1	Алюминий - 1,0 Нержавеющая сталь - 2,1	Алюминий - 1,0 Нержавеющая сталь - 2,1	Алюминий - 1,0 Нержавеющая сталь - 2,1
Срок службы, не менее, лет	10	10	10	10
Гарантийный срок, лет	5	5	5	5



# ИЗВЕЩАТЕЛИ

## ИПП-07е «Гелиос»

### Извещатели пожарные пламени взрывозащищённые

Извещатель предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся электромагнитным излучением очага пламени, тления или начальной фазы формирования взрывного процесса на открытых площадках, в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, а также на речных и морских судах и промышленных объектах, где могут присутствовать взрывоопасные смеси с воздухом горючих газов или паров. В качестве чувствительных элементов извещателя использованы приемники инфракрасного (ИК) и ультрафиолетового (УФ) излучения. Применяется на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслей и взрывоопасных зонах других производств.




### РАЗМЕРЫ И МОДИФИКАЦИИ:

**ИПП-07е-330-1/2**  
Извещатель пожарный  
пламени  
взрывозащищённый  
«Гелиос - 2 ИК»

Предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся электромагнитным излучением очага пламени, тления или начальной фазы формирования взрывного процесса на открытых площадках, в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, а также на речных и морских судах и промышленных объектах, где могут присутствовать взрывоопасные смеси с воздухом горючих газов или паров.

Варианты исполнения:

- 1.И1: ИПП-07е-И1-330-1/2 – стандартное исполнение извещателя
- 2.И2: ИПП-07е-И2-330-1/2 – извещатель способен работать в условиях прямой солнечной засветки до 70 000 лк
- 3.И3: ИПП-07е-И3-330-1/2 – извещатель способен работать при наличии в поле его зрения нагретых объектов с температурой поверхности до 250°C



1Ex d IIC  
T6 Gb

IP66/  
IP67




2 ИК

3 ИК

ИК/УФ

Modbus RTU/  
HART



Алюминий/  
Нержавеющая  
сталь



5 лет

## МОДИФИКАЦИИ:

### ИПП-07ea-330-1


Извещатель пожарный пламени  
взрывозащищённый адресный  
«Гелиос – 3 ИК»

Многодиапазонный извещатель пламени для обнаружения загорания различных веществ по электромагнитному излучению пламени в ИК диапазоне (наличие трёх приемников инфракрасного излучения). Извещатель предназначен для работы только в составе адресного шлейфа приборов с поддержкой протокола «Vesta»

### ИПП-07ea-RS-330-1

Извещатель пожарный пламени  
взрывозащищённый  
«Гелиос – 3 ИК» RS

Многодиапазонный извещатель пламени для обнаружения загорания различных веществ по электромагнитному излучению пламени в ИК диапазоне (наличие трёх приемников инфракрасного излучения). Извещатель может применяться в системах пожарной сигнализации для выдачи тревожного электрического сигнала на приборы приемно-контрольные пожарные (ПКП) или в автоматизированных системах управления технологическими процессами для передачи информационного цифрового сигнала по стандартному каналу связи RS-485 с протоколом Modbus RTU



### ИПП-07ea-329/330-1


Извещатель пожарный пламени  
взрывозащищённый адресный  
«Гелиос – ИК/УФ»

Многодиапазонный извещатель пламени для обнаружения загорания различных веществ по электромагнитному излучению пламени в УФ и ИК диапазонах (наличие приемников ультрафиолетового и инфракрасного излучения). Извещатель предназначен для работы только в составе адресного шлейфа приборов с поддержкой протокола «Vesta»

### ИПП-07ea-RS-329/330-1

Извещатель пожарный пламени  
взрывозащищённый  
«Гелиос – ИК/УФ» RS

Многодиапазонный извещатель пламени для обнаружения загорания различных веществ по электромагнитному излучению пламени в УФ и ИК диапазонах (наличие приемников ультрафиолетового и инфракрасного излучения). Извещатель может применяться в системах пожарной сигнализации для выдачи тревожного электрического сигнала на приборы приемно-контрольные пожарные (ПКП) или в автоматизированных системах управления технологическими процессами для передачи информационного цифрового сигнала по стандартному каналу связи RS-485 с протоколом Modbus RTU



SIL2



# ИЗВЕЩАТЕЛИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификация	ИПП-07е-330-1/2 (И1, И2, ИЗ) Извещатель пожарный пламени взрывозащищённый 2 ИК	ИПП-07еа-330-1 Извещатель пожарный пламени взрывозащищённый адресный 3 ИК	ИПП-07еа-RS-330-1 Извещатель пожарный пламени взрывозащищённый 3 ИК																			
Маркировка взрывозащиты оболочки	1Ex d IIC T6 Gb	1Ex db IIC T6 Gb	1Ex db IIC T6 Gb																			
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP66/ IP67	IP66/ IP67	IP66/ IP67																			
Рабочий диапазон температур, °C	-60...55	-60...55	-60...55																			
Время срабатывания, не более, сек	3	5/10	5/10																			
Максимальный потребляемый ток, не более, мА	Дежурный режим - 0,11 При срабатывании - 0,25	От адресного шлейфа - 2,0 От внешнего источника - 20 От внешнего источника при подогреве - 200	Дежурный режим - 20 При срабатывании - 30 При опросе - 50 При подогреве - 200																			
Напряжение питания, В	8...28	15...39 (сохраняет работоспособность при 8...28)	8...28																			
Угол обзора, не менее, °	70	90	90																			
Дальность срабатывания при отклонении источника излучения от оптической оси	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Угол отклонения, град</th> <th>Расстояние устойчивого срабатывания, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>±15</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>±30</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>±45</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table>	Угол отклонения, град	Расстояние устойчивого срабатывания, %	0	100	±15	96	±30	86	±45	71	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Угол отклонения, град</th> <th>Расстояние устойчивого срабатывания, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>±15</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>±30</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>±45</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table>	Угол отклонения, град	Расстояние устойчивого срабатывания, %	0	100	±15	96	±30	86	±45	71
Угол отклонения, град	Расстояние устойчивого срабатывания, %																					
0	100																					
±15	96																					
±30	86																					
±45	71																					
Угол отклонения, град	Расстояние устойчивого срабатывания, %																					
0	100																					
±15	96																					
±30	86																					
±45	71																					
Чувствительность, не менее, м	ТП-5 (Н-гептан), ТП-6 (этиловый спирт) - 25	ТП-5 (Н-гептан), ТП-6 (этиловый спирт) - 25	ТП-5 (Н-гептан), ТП-6 (этиловый спирт) - 25																			
Контроль загрязнённости смотрового стекла	Да	Да	Да																			
Сохранение работоспособности без ложных извещений при фоновой освещённости, не более, лк	От электролюминесцентных источников - 2 500 От ламп накаливания - 250 Прямая солнечная засветка - И1, ИЗ - 2 500, И2 - 70 000	От электролюминесцентных источников - 6 500 От ламп накаливания - 2 500 Видимый диапазон спектра - 80 000	От электролюминесцентных источников - 6 500 От ламп накаливания - 2 500 Видимый диапазон спектра - 80 000																			
Возможность подключения в адресный шлейф	Да (при помощи установки адресных меток)	Да (по протоколу «Vesta») Максимальное количество подключаемых адресных приборов - 255	Да (при передаче сигнала по каналу связи RS-485 с протоколом Modbus RTU) Максимальное количество подключаемых адресных приборов - 32																			
Поддерживаемый протокол		Vesta	Modbus RTU/HART																			
Габаритные размеры (без кабельных вводов и кронштейна), не более, мм	87*81*144	146*105*110	146*105*110																			
Материал корпуса	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ/ Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ/ Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т																			
Световая индикация	Да	Да	Да																			
Количество кабельных вводов в корпусе	2	2	2																			
Диаметр вводимых кабелей, мм	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)																			
Способ крепления корпуса извещателя на объекте	Кронштейн (входит в комплект), кронштейн удлинённый (опция)	Кронштейн (входит в комплект), кронштейн удлинённый (опция)	Кронштейн (входит в комплект), кронштейн удлинённый (опция)																			
Возможные комплектации	Вводные устройства, кронштейн удлинённый (опция), тестовый фонарь (опция)	Вводные устройства, кронштейн удлинённый (опция), тестовый фонарь (опция)	Вводные устройства, кронштейн удлинённый (опция), тестовый фонарь (опция)																			
Масса, не более, кг	1,0	1,6	1,6																			
Срок службы, не менее, лет	10	10	10																			
Гарантийный срок, лет	5	5	5																			

# ИЗВЕЩАТЕЛИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ИПП-07ea-329/330-1 Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный адресный ИК/УФ	ИПП-07ea-RS-329/330-1 Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный ИК/УФ	ИПП-07ea-329-1 Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный адресный ИК/УФ	ИПП-07ea-RS-329-1 Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный ИК/УФ
1Ex db IIC T6 Gb	1Ex db IIC T6 Gb	1Ex db IIC T6 Gb	1Ex db IIC T6 Gb
IP66/ IP67	IP66/ IP67	IP66/ IP67	IP66/ IP67
-60...55	-60...55	-60...55	-60...55
ИК канал - 10 УФ канал - 4	ИК канал - 10 УФ канал - 4	УФ канал - 4	УФ канал - 4
От адресного шлейфа - 2,0 От внешнего источника - 20 От внешнего источника при подогреве - 200	Дежурный режим - 20 При срабатывании - 30 При опросе - 50 При подогреве - 200	От адресного шлейфа - 2,0 От внешнего источника - 20 От внешнего источника при подогреве - 200	Дежурный режим - 20 При срабатывании - 30 При опросе - 50 При подогреве - 200
15...39 (сохраняет работоспособность при 8...28)	8...28	15...39 (сохраняет работоспособность при 8...28)	8...28
90	90	90	90
Угол отклонения, град	Расстояние устойчивого срабатывания, %	Угол отклонения, град	Расстояние устойчивого срабатывания, %
0	100	0	100
±15	96	±15	96
±30	86	±30	86
±45	71	±45	71
ТП-5 (Н-гептан), ТП-6 (этиловый спирт) - 25	ТП-5 (Н-гептан), ТП-6 (этиловый спирт) - 25	ТП-5 (Н-гептан), ТП-6 (этиловый спирт) - 25	ТП-5 (Н-гептан), ТП-6 (этиловый спирт) - 25
Да	Да	Да	Да
От электролюминесцентных источников - 2 500 От ламп накаливания - 250 Видимый диапазон спектра - 80 000	От электролюминесцентных источников - 2 500 От ламп накаливания - 250 Видимый диапазон спектра - 80 000	От электролюминесцентных источников - 2 500 От ламп накаливания - 250 Видимый диапазон спектра - 80 000	От электролюминесцентных источников - 2 500 От ламп накаливания - 250 Видимый диапазон спектра - 80 000
Да (по протоколу «Vesta») Максимальное количество подключаемых адресных приборов - 255	Да (при передаче сигнала по каналу связи RS-485 с протоколом Modbus RTU) Максимальное количество подключаемых адресных приборов - 32	Да (по протоколу «Vesta») Максимальное количество подключаемых адресных приборов - 255	Да (при передаче сигнала по каналу связи RS-485 с протоколом Modbus RTU) Максимальное количество подключаемых адресных приборов - 32
Vesta	Modbus RTU/HART	Vesta	Modbus RTU/HART
146*105*110	146*105*110	146*105*110	146*105*110
Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ/ Нержавеющая сталь 12X18H10T	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ/ Нержавеющая сталь 12X18H10T	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ/ Нержавеющая сталь 12X18H10T	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ/ Нержавеющая сталь 12X18H10T
Да	Да	Да	Да
2	2	2	2
6...12 (в корпусе оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпусе оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпусе оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпусе оборудования) до 22 (по внешней изоляции)
Кронштейн (входит в комплект), кронштейн удлинённый (опция)	Кронштейн (входит в комплект), кронштейн удлинённый (опция)	Кронштейн (входит в комплект), кронштейн удлинённый (опция)	Кронштейн (входит в комплект), кронштейн удлинённый (опция)
Вводные устройства, кронштейн удлинённый (опция), тестовый фонарь (опция)	Вводные устройства, кронштейн удлинённый (опция), тестовый фонарь (опция)	Вводные устройства, кронштейн удлинённый (опция), тестовый фонарь (опция)	Вводные устройства, кронштейн удлинённый (опция), тестовый фонарь (опция)
1,6	1,6	1,6	1,6
10	10	10	10
5	5	5	5

# ИЗВЕЩАТЕЛИ

## ИО102-07e

### Извещатели охранно-пожарные точечные магнитоконтактные

Извещатели охранно-пожарные точечные магнитоконтактные серии ИО102-07е относятся к вспомогательным техническим средствам пожарной автоматики и могут использоваться для контроля положения перемещающихся отдельных частей конструкций и механизмов, дверей, ворот и других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение, с последующей выдачей извещения о тревоге на приемно-контрольный прибор, контроллер или пульт централизованного наблюдения в системах охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения.

Извещатели могут применяться вместо концевых механических выключателей, как средство контроля в составе системы блокировки агрегатов, предназначеннной для создания локальных и распределенных систем противоаварийной защиты и сигнализации оборудования при выполнении различных технологических процессов.

Применяется на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслей и взрывоопасных зонах других производств.



### МОДИФИКАЦИИ:

#### 1. По адресности:

- 1.1. ИО102-07е – не адресный
- 1.2. ИО102-07еа – адресный по протоколу Vesta
- 1.3. Адресный по протоколу Modbus

#### 2. По исполнению:

- 2.1. Exd – взрывобезопасное исполнение с видом взрывозащиты «d»;
- 2.2. Exia – взрывобезопасное исполнение с видом взрывозащиты искробезопасная цепь уровня «ia» (применяется только для пороговых извещателей ИО102-07е);
- 2.3. О – общепромышленное исполнение (без средств взрывозащиты)

#### 3. По конструктивному исполнению (модель):

- 3.1. Модель 01 – извещатель торцевого типа (концевой выключатель)
- 3.2. Модель 02 – извещатель для поверхностного (накладного) монтажа

#### 4. По варианту исполнения контактов порогового извещателя:

- 4.1. НР - один нормально-разомкнутый контакт
- 4.2. НЗ - один нормально-замкнутый контакт
- 4.3. НР/НЗ - один нормально-разомкнутый и один нормально-замкнутый контакт


#### 5. По максимальному коммутируемому напряжению:

- 5.1. 30 - 30 В (применяется только для модификации ИО102-07е-Exia)
- 5.2. 200 В;
- 5.3. 250 - 250 В


#### 6. По материалу корпуса

- 6.1. Алюминиевый сплав (только для модификации Exd и О)
- 6.2. Нержавеющая сталь

Модель 1



Модель 2



1Ex db IIC  
T6 Gb

0Ex ia IIC  
T6 Ga

IP66/  
IP68/  
IP69



-60°+80°C

Modbus RTU



Алюминий/  
Нержавеющая  
сталь



5 лет



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификации	ИО102-07e (Exd / Exia / O) Извещатель охранно-пожарный точечный магнитоконтактный	ИО102-07ea (Exd / O) Извещатель охранно-пожарный точечный магнитоконтактный адресный	ИО102-07ea-RS (Exd / O) Извещатель охранно-пожарный точечный магнитоконтактный адресный		
	 NEW	 NEW	 NEW		
Маркировка взрывозащиты оболочки	- ИО102-07e-Exd: PB Ex db I Mb, 1Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db - ИО102-07e-Exia: PO Ex ia I Ma, 0Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC T80°C Da	- ИО102-07ea-Exd: PB Ex db I Mb, 1Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db	- ИО102-07ea-RS-Exd: PB Ex db I Mb, 1Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db		
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP66 / IP68 / IP69	IP66 / IP68 / IP69	IP66 / IP68 / IP69		
Рабочий диапазон температур, °C	-60...80	-60...80	-60...80		
Конструктивное исполнение	- Модель 01 - извещатель торцевого типа (концевой выключатель) - Модель 02 - извещатель для поверхностного (накладного) монтажа				
Варианты исполнения контактов порогового извещателя	- НР - один нормально-разомкнутый контакт - НЗ - один нормально-замкнутый контакт - НР/НЗ - один нормально-разомкнутый и один нормально-замкнутый контакт				
Параметры пороговых неадресных извещателей ИО102-07e	ИО102-07e-200	ИО102-07e-250	ИО102-07e-Exia		
Коммутируемое напряжение, эф./пост., В, не более	200	250	Ui=30 В, Ii=0,1 A, Ci=50 нФ, Li=5 мкГн		
Коммутируемый ток, А, не более	0,5	1,0	1,0 mA		
Коммутируемая мощность, Вт, ВА, не более	10	50	10		
Вид нагрузки	Актив. / идук.				
Сопротивление замкнутых контактов, Ом, не более	0,15	0,1	0,15		
Сопротивление разомкнутых контактов, МОм, не менее	10	10	10		
Возможность подключения в адресный шлейф	Да (при помощи установки адресных меток)	Да (по протоколу «Vesta»)	Да (при передаче сигнала по каналу связи RS-485 с протоколом Modbus RTU) Максимальное количество подключаемых адресных приборов - 32		
Поддерживаемый протокол		Vesta	Modbus RTU		
Диаметр вводимых кабелей, не более, мм	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)		
Расстояние срабатывания между датчиком и магнитом, мм	- На магнитопроводящем основании: Модель 01: срабатывание - 29 мм, отпускание 32 мм Модель 02: срабатывание - 27 мм, отпускание - 30 мм - На магнитонепроводящем основании: Модель 01: срабатывание - 49 мм, отпускание 52 мм Модель 02: срабатывание - 74 мм, отпускание - 77 мм				
Габаритные размеры (без кабельных вводов и кронштейна), не более, мм	Блок датчика Модель 01: 111*45*62 Модель 02: 115*34*50	Блок магнита Модель 01: 25*5 Модель 02: 110*34*50	Блок датчика Модель 01: 111*45*62 Модель 02: 115*34*50	Блок магнита Модель 01: 25*5 Модель 02: 110*34*50	Блок магнита Модель 01: 111*45*62 Модель 02: 115*34*50
Материал корпуса	Алюминий (только для Exd и O)/ Нержавеющая сталь 12X18H10T		Алюминий (только для Exd и O)/ Нержавеющая сталь 12X18H10T		Алюминий (только для Exd и O)/ Нержавеющая сталь 12X18H10T
Световая индикация	нет		нет		нет
Количество кабельных вводов в корпусе		1			
Диаметр вводимых кабелей, мм	6...12 (в корпус оборудования)				
Способ крепления корпуса извещателя на объекте	При помощи крепёжного отверстия к поверхности		При помощи крепёжного отверстия к поверхности		При помощи крепёжного отверстия к поверхности
Возможные комплектации		Вводные устройства, коммутационные коробки серии KKB-07e			
Масса (блок датчика + блок магнита), не более, кг	Модель 01: 0,57 Модель 02: 1,1		Модель 01: 0,57 Модель 02: 1,1		Модель 01: 0,57 Модель 02: 1,1
Срок службы, не менее, лет	10		10		10
Гарантийный срок, лет	5		5		5





## ОПОВЕЩАТЕЛИ





Оповещение и управление эвакуацией – обязательный элемент пожарной безопасности любого объекта. Она предназначена для информирования людей о чрезвычайной ситуации и организации безопасного выхода в безопасное место. Его элементы, пожарные оповещатели – это технические средства, предназначенные для оповещения людей о пожаре посредством подачи светового, звукового, речевого сигнала, или их комбинации для того, чтобы обратить внимание человека на ту информацию, которую они выдают. Выполняют одновременно несколько функций: подают различные сигналы о пожаре, активируют подсветку на знаках эвакуации, настраивают связь с диспетчерской.

Устанавливаются на открытых площадках, в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, а также на речных и морских судах и промышленных объектах, где могут присутствовать взрывоопасные смеси с воздухом горючих газов или паров.

Применяются на химических, нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих и других предприятиях, где имеются взрывоопасные зоны.

# ОПОВЕЩАТЕЛИ


## ЭКРАН (табло)

### Оповещатели пожарные

Оповещатель и указатель (табло) ЭКРАН предназначен для использования в качестве светового и светозвукового средства оповещения, информационного указателя и обеспечивает подачу светового и/или звукового сигнала во взрывоопасной зоне. Применяется на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслей и взрывоопасных зонах других производств.



## РАЗМЕРЫ



1Ex d  
mb [ib] IIC  
T4 Gb X

IP66

-60°+75°C

12-24, 230 В

15 мА

100 дБ

3 часа

# ОПОВЕЩАТЕЛИ

## МОДИФИКАЦИИ:

ЭКРАН-С/СУ

Оповещатель пожарный взрывозащищённый световой/  
световой указатель с постоянно присоединённым кабелем  
в металлическом рукаве

ЭКРАН-С3

Оповещатель пожарный взрывозащищённый светозвуковой  
с постоянно присоединённым кабелем в металлическом рукаве

ЭКРАН-С/С3/СУ-К1/К2/К3/К4

Оповещатель пожарный взрывозащищённый с доп. секцией  
с постоянно присоединённым кабелем в металлическом рукаве  
Исполнение дополнительной секции оповещателя:  
К1 – оповещатель без дополнительной секции  
К2 – оповещатель с дополнительной световой секцией  
К3 – оповещатель с дополнительной звуковой секцией  
(кроме ЭКРАН-С3)  
К4 – оповещатель с дополнительной светозвуковой секцией  
(кроме ЭКРАН-С3)

ЭКРАН-ККВ

Оповещатель пожарный взрывозащищённый с постоянно  
присоединённой внешней взрывозащищённой клеммной  
коробкой

ЭКРАН-а (ККВ)

Оповещатель пожарный взрывозащищённый адресный

ЭКРАН-а-RS (ККВ, О)

Оповещатель пожарный адресный (протокол Modbus RTU)

ЭКРАН-О (а, ККВ)

Оповещатель пожарный общепромышленный

## ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, мА

Потребление основной  
секции \*

Напряжение питания, В	Режим свечения	ЭКРАН-С/СУ		ЭКРАН-С3	
		Жёлтого и красного свечения	Белого свечения	Жёлтого и красного свечения	Белого свечения
12VDC	Ярко	180	150	190	170
	Пониженное потребление	110	95	120	110
24VDC	Ярко	110	100	110	100
	Пониженное потребление	75	70	80	75
230VAC	Ярко	20	20	20	20
	Пониженное потребление	15	15	15	15

Потребление  
дополнительной  
секции \*

Напряжение питания, В	Доп. секция К2 (световая)	Доп. секция К3 (звуковая)	Доп. секция К4 (светозвуковая)
12VDC	40	45	55
24VDC	45	50	55
230VAC	5	5	5

\* Указанный ток включает в себя ток потребления цепи контроля 7,5 мА при 12VDC (15 мА при 24VDC)



# ОПОВЕЩАТЕЛИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификация	ЭКРАН-С/СУ Оповещатель пожарный взрывозащищённый световой/ световой указатель	ЭКРАН-С3 Оповещатель пожарный взрывозащищённый светозвуковой	ЭКРАН-К2/К3/К4 Оповещатель пожарный взрывозащищённый с доп. секцией
Маркировка взрывозащиты оболочки	1Ex mb [ib] IIC T4 Gb X	1Ex mb [ib] IIC T4 Gb X	1Ex mb [ib] IIC T4 Gb X
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP66	IP66	IP66
Рабочий диапазон температур, °C	-60...75	-60...75	-60...75
Напряжение питания, В	24 VDC / 230 VAC	24 VDC / 230 VAC	24 VDC / 230 VAC
Наличие контроля цепи питания (для 24 VDC)	Да (по заказу можно не устанавливать)	Да (по заказу можно не устанавливать)	Да (по заказу можно не устанавливать)
Максимальный потребляемый ток, не более, мА	Режим «Ярко»: 12 VDC - 150...180 24 VDC - 100...110 230 VAC - 20  Режим «Пониженное потребление»: 12 VDC - 95...110 24 VDC - 70-75 230 VAC - 15	Режим «Ярко»: 12 VDC - 170...190 24 VDC - 100...110 230 VAC - 20  Режим «Пониженное потребление»: 12 VDC - 110...120 24 VDC - 75...80 230 VAC - 15	Режим «Ярко»: 12 VDC - 190...245 24 VDC - 145...165 230 VAC - 25  Режим «Пониженное потребление»: 12 VDC - 135...175 24 VDC - 115...135 230 VAC - 20
Уровень звукового давления, не менее, дБ		100	100 (для исполнений С3, К3, К4)
Тип звукового сигнала		Сирена	Сирена (для исполнений С3, К3, К4)
Возможные режимы звука		Тон1 / Тон2 (возможно самостоятельное переключение)	Тон1 / Тон2 (для исполнений С3, К3, К4)
Диапазон частот генерируемого звукового сигнала, кГц		1,0...4,5	1,0...4,5 (для исполнений С3, К3, К4)
Источник света	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды
Частота мигания светового канала, Гц	0,5...2,0	0,5...2,0	0,5...2,0
Возможные режимы свечения	Мигание / Постоянное свечение (возможно самостоятельное переключение)	Мигание / Постоянное свечение (возможно самостоятельное переключение)	Мигание / Постоянное свечение (возможно самостоятельное переключение)
Возможные цвета свечения: - цвет свечения надписи - цвет фона	- Красный, жёлтый, синий, белый (или по согласованию)  - Чёрный, красный, зелёный, белый	- Красный, жёлтый, синий, белый (или по согласованию)  - Чёрный, красный, зелёный, белый	- Красный, жёлтый, синий, белый (или по согласованию)  - Чёрный, красный, зелёный, белый
Продолжительность непрерывной работы в режиме подачи звукового сигнала, не более, час		3,0	3,0
Возможность подключения в адресный шлейф	Да (при помощи подключения адресных меток через коммутационную коробку)	Да (при помощи подключения адресных меток через коммутационную коробку)	Да (при помощи подключения адресных меток через коммутационную коробку)
Поддерживаемый протокол			
Габаритные размеры, не более, мм - корпуса (без козырька и кабеля) - информационного поля - длина кабеля/металлорукава	390*170*60 250*100 1,5 м	390*170*60 250*100 1,5 м	390*170*60 250*100 1,5 м
Материал корпуса	Ударопрочный поликарбонат	Ударопрочный поликарбонат	Ударопрочный поликарбонат
Количество кабельных вводов в корпусе	Из оповещателя выходит постоянно присоединённый кабель в металлорукаве длиной 1,5 м, на конце которого имеется муфта G1/2"		
Диаметр вводимых кабелей, мм			
Способ крепления корпуса оповещателя на объекте	При помощи крепёжных отверстий к поверхности	При помощи крепёжных отверстий к поверхности	При помощи крепёжных отверстий к поверхности
Возможные комплектации	Козырёк, длина кабеля (опция), планки крепления на 4 точки	Козырёк, длина кабеля (опция), планки крепления на 4 точки	Козырёк, длина кабеля (опция), планки крепления на 4 точки
Масса, не более, кг	2,5	2,5	2,5
Срок службы, не менее, лет	10	10	10
Гарантийный срок, лет	5	5	5

# ОПОВЕЩАТЕЛИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЭКРАН-ККВ Оповещатель пожарный взрывозащищенный с постоянно присоединенной внешней взрывозащищенной кламмной коробкой	ЭКРАН-а Оповещатель пожарный взрывозащищенный адресный	ЭКРАН-а-RS Оповещатель пожарный адресный	ЭКРАН-О Оповещатель пожарный общепромышленный
1Ex d mb [ib] IIC T4 Gb X	ЭКРАН - 1Ex mb [ib] IIC T4 Gb X ЭКРАН-ККВ - 1Ex db mb [ib] IIC T4 Gb X	ЭКРАН - 1Ex mb [ib] IIC T4 Gb X ЭКРАН-ККВ - 1Ex db mb [ib] IIC T4 Gb X	
IP66	IP66	IP66	IP66
-60...75	-60...75	-60...75	-60...75
24 VDC / 230 VAC	От адресного шлейфа - 15...39 (сохраняет работоспособность при 8...28) От внешнего источника - 24 VDC	От адресного шлейфа - 15...39 (сохраняет работоспособность при 8...28) От внешнего источника - 24 VDC	24 VDC / 230 VAC
Да (по заказу можно не устанавливать)			Да (по заказу можно не устанавливать)
Режим «Ярко»: 12 VDC - 150...245 24 VDC - 100...165 230 VAC - 25 Режим «Пониженное потребление»: 12 VDC - 95...175 24 VDC - 70-135 230 VAC - 20	От адресного шлейфа - 2,0 От внешнего источника питания: Режим «Ярко»: 12 VDC - 150...225 24 VDC - 100...145 «Пониженное потребление»: 12 VDC - 95...155 24 VDC - 70...105	От адресного шлейфа - 2,0 От внешнего источника питания: Режим «Ярко»: 12 VDC - 150...225 24 VDC - 100...145 «Пониженное потребление»: 12 VDC - 95...155 24 VDC - 70...105	Режим «Ярко»: 12 VDC - 150...245 24 VDC - 100...165 230 VAC - 20...25 Режим «Пониженное потребление»: 12 VDC - 95...175 24 VDC - 70...135 230 VAC - 15...20
100 (для исполнений С3, К3, К4)	100 (для исполнений С3, К3, К4)	100 (для исполнений С3, К3, К4)	100 (для исполнений С3, К3, К4)
Сирена (для исполнений С3, К3, К4)	Сирена (для исполнений С3, К3, К4)	Сирена (для исполнений С3, К3, К4)	Сирена (для исполнений С3, К3, К4)
Тон1 / Тон2 (для исполнений С3, К3, К4)	Тон1 / Тон2 (для исполнений С3, К3, К4) возможность изменения режима с ПКП	Тон1 / Тон2 (для исполнений С3, К3, К4) возможность изменения режима с ПКП	Тон1 / Тон2 (для исполнений С3, К3, К4) возможность изменения режима с ПКП
1,0...4,5 (для исполнений С3, К3, К4)	1,0...4,5 (для исполнений С3, К3, К4) возможность изменения режима с ПКП	1,0...4,5 (для исполнений С3, К3, К4) возможность изменения режима с ПКП	1,0...4,5 (для исполнений С3, К3, К4)
Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды
0,5...2,0	0,5...2,0	0,5...2,0	0,5...2,0
Мигание / Постоянное свечение (возможно самостоятельное переключение)	Мигание / Постоянное свечение (возможно самостоятельное переключение)	Мигание / Постоянное свечение (возможно самостоятельное переключение)	Мигание / Постоянное свечение (возможно самостоятельное переключение)
- Красный, жёлтый, синий, белый (или по согласованию)  - Чёрный, красный, зелёный, белый	- Красный, жёлтый, синий, белый (или по согласованию)  - Чёрный, красный, зелёный, белый	- Красный, жёлтый, синий, белый (или по согласованию)  - Чёрный, красный, зелёный, белый	- Красный, жёлтый, синий, белый (или по согласованию)  - Чёрный, красный, зелёный, белый
3,0	3,0	3,0	3,0
Да (при помощи установки адресных меток)	Да (по протоколу «Vesta») Максимальное количество подключаемых адресных приборов - 120	Modbus RTU	Да (при помощи подключения адресных меток через коммутационную коробку) Для исполнения ЭКРАН-а-О - Да (по протоколу «Vesta») ЭКРАН-а-RS - Да (по протоколу «Modbus RTU»)
Vesta			
530*200*70 250*100	390*170*60 (исполнение KKB 530*200*70) 250*100 1,5 м (отсутствует в исполнении KKB)	390*170*60 (исполнение KKB 530*200*70) 250*100 1,5 м (отсутствует в исполнении KKB)	390*170*60 (исполнение KKB 530*200*70) 250*100 1,5 м (отсутствует в исполнении KKB)
ЭКРАН - Ударопрочный поликарбонат, KKB - алюминиевый сплав АК 12 ПЧ			
3	Из оповещателя выходит постоянно присоединённый кабель в металлическом кабеле длиной 1,5 м, на конце которого имеется муфта G1/2". Для исполнения KKB - 3		
6...12 (в корпус оборудования) До 22 (по внешней изоляции)	Для исполнения KKB - 6...12 (в корпусе оборудования), до 22 (по внешней изоляции)		
При помощи крепёжных отверстий к поверхности	При помощи крепёжных отверстий к поверхности		
Вводные устройства, козырёк, планки крепления на 4 точки	Вводные устройства (для ЭКРАН-ККВ), козырёк, длина кабеля (опция), планки крепления на 4 точки		
2,5	2,5	2,5	2,5
10	10	10	10
5	5	5	5

# ОПОВЕЩАТЕЛИ

## ЭКРАН-ИНФО/ ЭКРАН-ИНФО RGB


### Оповещатель пожарный

Оповещатель пожарный «ЭКРАН-ИНФО» предназначен для использования в качестве светового, звукового или комбинированного средства оповещения, информационных указателей и табло в системах оповещения и эвакуации, системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приборами управления оповещением.

Оповещатель ЭКРАН-ИНФО RGB может применяться в качестве информационного светового табло с возможностью удалённого администрирования по линии связи RS485 (протокол MODBUS-RTU). Применяется на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей и судостроительной отраслей, и взрывоопасных зонах других производств.




### РАЗМЕРЫ



1Ex d mb  
[ib] IIC  
T4 Gb X

IP66



-60°+75°C

12-24 В

230 В



100 дБ

до 512  
сценариев

## МОДИФИКАЦИИ:

### ЭКРАН-ИНФО

Оповещатель пожарный взрывозащищённый одноцветный

Предназначен для использования во взрывоопасной среде в качестве светового, звукового или комбинированного средства оповещения, информационных указателей и табло и обеспечивает подачу сигналов в системах пожарной и охранной сигнализации, при совместной работе с любыми приёмно-контрольными устройствами. Оповещатель может использоваться для индикаций режимов работы оборудования и привлечения внимания персонала в аварийных и иных ситуациях. Возможность выбора одного из цветов свечения – красный, жёлтый или зелёный

### ЭКРАН-ИНФО-О

Оповещатель пожарный общепромышленного исполнения одноцветный

Оповещатель общепромышленного исполнения предназначен для использования в качестве светового, звукового или комбинированного средства оповещения, информационных указателей и табло и обеспечивает подачу сигналов в системах пожарной и охранной сигнализации, при совместной работе с любыми приёмно-контрольными устройствами. Оповещатель может использоваться для индикаций режимов работы оборудования и привлечения внимания персонала в аварийных и иных ситуациях. Возможность выбора одного из цветов свечения – красный, жёлтый или зелёный

### ЭКРАН-ИНФО-RGB

Оповещатель пожарный взрывозащищённый многоцветный

Предназначен для использования во взрывоопасной среде в качестве светового, звукового или комбинированного средства оповещения, информационных указателей и табло и обеспечивает подачу сигналов в системах пожарной и охранной сигнализации, при совместной работе с любыми приёмно-контрольными устройствами. Оповещатель может использоваться для индикаций режимов работы оборудования и привлечения внимания персонала в аварийных и иных ситуациях. Может применяться в качестве универсального информационного светового табло с возможностью удалённого администрирования. Обеспечивает возможность многоцветного (7 цветов) изображения – красный, розовый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, белый

### ЭКРАН-ИНФО-RGB-а

Оповещатель пожарный взрывозащищённый многоцветный адресный

Предназначен для использования во взрывоопасной среде в качестве светового, звукового или комбинированного средства оповещения, информационных указателей и табло и обеспечивает подачу сигналов в системах пожарной и охранной сигнализации, при совместной работе с ПКП «Vesta» по протоколу Vesta. Оповещатель может использоваться для индикаций режимов работы оборудования и привлечения внимания персонала в аварийных и иных ситуациях. Может применяться в качестве универсального информационного светового табло с возможностью удалённого администрирования. Обеспечивает возможность многоцветного (7 цветов) изображения – красный, розовый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, белый

### ЭКРАН-ИНФО-RGB-О

Оповещатель пожарный общепромышленного исполнения многоцветный

Оповещатель общепромышленного исполнения предназначен для использования во взрывоопасной среде в качестве светового, звукового или комбинированного средства оповещения, информационных указателей и табло и обеспечивает подачу сигналов в системах пожарной и охранной сигнализации, при совместной работе с любыми приёмно-контрольными устройствами. Оповещатель может использоваться для индикаций режимов работы оборудования и привлечения внимания персонала в аварийных и иных ситуациях. Может применяться в качестве универсального информационного светового табло с возможностью удалённого администрирования. Обеспечивает возможность многоцветного (7 цветов) изображения – красный, розовый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, белый

### ЭКРАН-ИНФО-RGB-ТЕХНО

Оповещатель пожарный взрывозащищённый многоцветный для отображения технологической информации в АСУ ТП

Предназначен для отображения технологической информации в АСУ ТП. Может, как самостоятельно запрашивать данные с внешнего устройства, выступая мастером в линии Modbus, так и быть подчиненным устройством принимая данные от АСУ ТП. Может применяться в качестве универсального информационного светового табло с возможностью удалённого администрирования. Обеспечивает возможность многоцветного (7 цветов) изображения – красный, розовый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, белый



# ОПОВЕЩАТЕЛИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификация	ЭКРАН-ИНФО Оповещатель пожарный взрывозащищённый одноцветный	ЭКРАН-ИНФО-О Оповещатель пожарный общепромышленного исполнения одноцветный	ЭКРАН-ИНФО-RGB Оповещатель пожарный взрывозащищённый многоцветный
	 	 	 
Маркировка взрывозащиты оболочки	1Ex d mb [ib] IIC T4 Gb X		1Ex d mb [ib] IIC T4 Gb X
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP66	IP66	IP66
Рабочий диапазон температур, °C	-60...75	-60...75	-60...75
Напряжение питания, В	24 VDC / 230 VAC	24 VDC / 230 VAC	24 VDC / 230 VAC
Максимальный потребляемый ток, не более, мА	Зависит от площади выводимого изображения (% от всего поля) 0%/50%/100%: 12 VDC - 170/400/690 24 VDC - 120/260/360 230 VAC - 30/70/100	Зависит от площади выводимого изображения (% от всего поля) 0%/50%/100%: 12 VDC - 170/400/690 24 VDC - 120/260/360 230 VAC - 30/70/100	Зависит от площади выводимого изображения и используемых цветов (% от всего поля) от-до: 12 VDC - 20-75 24 VDC - 12-4 230 VAC - 0,35-0,85
Уровень звукового давления, не менее, дБ	100	100	100
Тип звукового сигнала	Сирена	Сирена	Сирена
Возможные режимы звука	Постоянное или прерывистое	Постоянное или прерывистое	Постоянное или прерывистое
Диапазон частот генерируемого звукового сигнала, кГц	1,0...4,5	1,0...4,5	1,0...4,5
Источник света	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды
Частота мигания светового канала, Гц	0,5...5,0	0,5...5,0	0,5...5,0
Возможные режимы свечения	Статичная надпись/ Мигание/ Бегущая строка/ Слайд-шоу		
Возможные цвета свечения	Одноцветный 	Одноцветный 	Многоцветный: 
Информационное световое поле оповещателя, точек	56*16	56*16	56*16
Характеристики ввода надписей	Текст, пиктограммы или изображения	Текст, пиктограммы или изображения	Текст, пиктограммы или изображения
Возможное количество надписей (сценариев)	До 4-х сценариев	До 4-х сценариев	До 512 сценариев (хранение в энергонезависимой памяти оповещателя)
Способ программирования надписей	Пользователем самостоятельно через USB-порт	Пользователем самостоятельно через USB-порт	Пользователем самостоятельно через USB-порт
Возможность дистанционного управления оповещателем	Да, при помощи УУО устройства управления оповещателем по каналу связи RS-485		
Продолжительность непрерывной работы в режиме подачи звукового сигнала, не более, час	3,0	3,0	3,0
Возможность подключения в адресный шлейф	Да (при помощи установки адресных меток)	Да (при помощи установки адресных меток)	Да (при передаче сигнала по каналу связи RS-485 с протоколом Modbus RTU) Максимальное количество подключаемых адресных приборов - 32
Поддерживаемый протокол			Modbus RTU
Габаритные размеры, не более, мм - корпуса (с козырьком и кабельным вводом) - информационного поля	453*226*155 422*122	453*226*155 422*122	453*226*155 422*122
Материал корпуса	Сталь с порошковым окрашиванием / Зеркальная нержавеющая сталь 12X18H10T		
Количество кабельных вводов в корпусе	1	1	1
Диаметр вводимых кабелей, мм	6...12 (в корпус оборудования), до 22 (по внешней изоляции)		
Способ крепления корпуса оповещателя на объекте	Кронштейн (входит в комплект)	Кронштейн (входит в комплект)	Кронштейн (входит в комплект)
Возможные комплектации	Вводные устройства, преобразователь USB↔RS-485 (ПИ1, ПИ2), УУО устройство управления оповещателем		
Масса, не более, кг	8,9	8,9	8,9
Срок службы, не менее, лет	10	10	10
Гарантийный срок, лет	5	5	5

# ОПОВЕЩАТЕЛИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЭКРАН-ИНФО-RGB-а Оповещатель пожарный взрывозащищённый многоцветный адресный	ЭКРАН-ИНФО-RGB-О Оповещатель пожарный общепромышленного исполнения многоцветный	ЭКРАН-ИНФО-RGB-ТЕХНО Оповещатель пожарный взрывозащищённый многоцветный для отображения технологической информации в АСУ ТП
1Ex d mb [ib] IIC T4 Gb X		1Ex d mb [ib] IIC T4 Gb X
IP66	IP66	IP66
-60...75	-60...75	-60...75
От адресного шлейфа - 15...39 (сохраняет работоспособность при 8...28) От внешнего источника - 24 VDC	24 VDC / 230 VAC	24 VDC / 230 VAC
От адресного шлейфа - 2,0. От внешнего источника питания зависит от площади выводимого изображения и используемых цветов (% от всего поля) от-до: 12 VDC - 20-75 24 VDC - 12-4	Зависит от площади выводимого изображения (% от всего поля) 12 VDC - 20-75 24 VDC - 12-4 230 VAC - 0,35-0,85	Зависит от площади выводимого изображения и используемых цветов (% от всего поля) от-до: 12 VDC - 20-75 24 VDC - 12-4 230 VAC - 0,35-0,85
100	100	100
Сирена	Сирена	Сирена
Постоянное или прерывистое	Постоянное или прерывистое	Постоянное или прерывистое
1,0...4,5	1,0...4,5	1,0...4,5
Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды
0,5...5,0	0,5...5,0	0,5...5,0
Статичная надпись/ Мигание/ Бегущая строка/ Слайд-шоу		
Многоцветный: 	Многоцветный: 	Многоцветный: 
56*16	56*16	56*16
Текст, пиктограммы или изображения	Текст, пиктограммы или изображения	Текст, пиктограммы или изображения
До 10 сценариев	До 10 сценариев (хранение в энергонезависимой памяти оповещателя)	До 2-х значений, в каждом значении до 7-ми зон. Каждой зоне можно присвоить свои текстовые, цветовые и звуковые настройки
Пользователем самостоятельно через USB-порт	Пользователем самостоятельно через USB-порт	Настройка через USB-порт с отображением текущих показателей в текстовом, цифровом или графическом виде с возможностью изменения цвета с присоединенного датчика
Да, при помощи УУО устройства управления оповещателем по каналу связи RS-485		
3,0	3,0	3,0
Да (по протоколу «Vesta») Максимальное количество подключаемых адресных приборов - 120	Да (при передаче сигнала по каналу связи RS-485 с протоколом Modbus RTU) Максимальное количество подключаемых адресных приборов - 32	Да (при передаче сигнала по каналу связи RS-485 с протоколом Modbus RTU) Максимальное количество подключаемых адресных приборов - 32
Vesta	Modbus RTU	Modbus RTU
453*226*155 422*122	453*226*155 422*122	453*226*155 422*122
Сталь с порошковым окрашиванием / Зеркальная нержавеющая сталь 12X18H10T		
1	1	1
6..12 (в корпус оборудования), до 22 (по внешней изоляции)		
Кронштейн (входит в комплект)	Кронштейн (входит в комплект)	Кронштейн (входит в комплект)
Вводные устройства, преобразователь USB↔RS-485 (ПИ1, ПИ2), УУО устройство управления оповещателем		
8,9	8,9	8,9
10	10	10
5	5	5

# ОПОВЕЩАТЕЛИ


## BC-07e-Ex-C

### Оповещатели пожарные световые

Оповещатель пожарный световой BC-07e-Ex-C предназначен для подачи тревожного светового сигнала оповещения в системах пожарной и охранной сигнализации, при совместной работе с любыми приёмно-контрольными устройствами. Оповещатель может использоваться для индикации режимов работы оборудования и привлечения внимания персонала в аварийных и иных ситуациях. Применяется на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслей и взрывоопасных зонах других производств.



### РАЗМЕРЫ



1Ex db IIC  
T6-T5 Gb X

IP67/  
IP68

-60°+70°C

12-24 В

230 В

5 Дж

10 режимов

10 000  
ЛК






# ЭКРАН-ИНФО-RGB-Техно

## Индикатор технологических параметров взрывозащищённый

Предназначен для отображения технологических параметров во взрывоопасной зоне непосредственно у технологического объекта с возможностью вывода светозвуковой сигнализации при выходе значения технологического параметра за регламентные нормы

Используется в качестве выносного светового или светозвукового индикатора с возможностью удаленного администрирования посредством цифрового интерфейса RS-485 с протоколом Modbus RTU, для работы в режимах ведомого и/или ведущего устройства



## Объекты применения:

- Установки подготовки нефти
- Резервуарные парки хранения нефти и нефтепродуктов
- Железнодорожные эстакады налива нефтепродуктов

- Магистральные насосные станции перекачки нефти
- Газокомпрессорные станции
- и другие

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Ведущее/ведомое устройство
- Отображение на одном экране до 2-х показателей в онлайн режиме
- Настройка шкалы отображения до 7-ми порогов

Ex tb mb [ib] IIIC  
T1300C Db X

1Ex db mb  
[ib] IIC T4 Gb X

IP66

–60°+75°C

100 дБ

12-28 В

100-245 В

Сталь/  
Нержавеющая  
сталь

Поддерживаемый  
протокол  
Modbus RTU

USB

RGB

# ОПОВЕЩАТЕЛИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификация	ВС-07e-Ex-СД Оповещатель пожарный взрывозащищённый световой со светодиодной лампой	ВС-07e-Ex-СЛ Оповещатель пожарный взрывозащищённый световой с импульсной фотоосветительной лампой (строб-вспышка)	ВС-07e-О-СД Оповещатель пожарный общепромышленный световой со светодиодной лампой	ВС-07e-О-СЛ Оповещатель пожарный общепромышленный световой с импульсной фотоосветительной лампой (строб-вспышка)
Маркировка взрывозащиты оболочки	1Ex db IIC T6...T5 Gb X Ex tb IIIC T80°C...T100°C Gb X	1Ex db IIIC T6...T5 Gb X Ex tb IIIC T80°C...T100°C Gb X		
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP67/ IP68	IP67/ IP68	IP67/ IP68	IP67/ IP68
Рабочий диапазон температур, °C	-60...70	-60...70	-60...70	-60...70
Напряжение питания, В	24 VDC / 230 VAC	24 VDC / 230 VAC	24 VDC / 230 VAC	24 VDC / 230 VAC
Максимальный потребляемый ток, не более, мА	12 VDC - 320 24 VDC - 220 230 VAC - 40	12 VDC - 650 24 VDC - 320 230 VAC - 70	12 VDC - 320 24 VDC - 220 230 VAC - 40	12 VDC - 650 24 VDC - 320 230 VAC - 70
Потребляемая мощность, не более Вт при: 24 VDC / 220 VAC	24 VDC - 5,1 230 VAC - 9,2	24 VDC - 10,0 230 VAC - 15,5	24 VDC - 5,1 230 VAC - 9,2	24 VDC - 10,0 230 VAC - 15,5
Источник света	Светодиодная лампа	Импульсная фотоосветительная лампа (строб-вспышка)	Светодиодная лампа	Импульсная фотоосветительная лампа (строб-вспышка)
Возможные режимы свечения	10 режимов работы (содержит DIP-переключатель): Постоянное свечение/ Мигание/ Вспышка	Строб-вспышка (энергия импульса вспышки 5 Дж)	10 режимов работы (содержит DIP-переключатель): Постоянное свечение/ Мигание/ Вспышка	Строб-вспышка (энергия импульса вспышки 5 Дж)
Световой сигнал контрастно различим при круговом обзоре 360° с расстояния 15 м и внешней освещённости, не менее, Лк	10 000	10 000	10 000	10 000
Возможные цвета свечения:				
Яркость аварийного светового сигнала, не менее, кд	86	153	86	153
Продолжительность непрерывной работы в режиме подачи светового сигнала, не более, час	3,0	3,0	3,0	3,0
Возможность подключения в адресный шлейф	Да (при помощи установки адресных меток)	Да (при помощи установки адресных меток)	Да (при помощи установки адресных меток)	Да (при помощи установки адресных меток)
Габаритные размеры (без кабельных вводов и кронштейна), не более, мм	113*165*175	113*165*175	113*165*175	113*165*175
Материал корпуса	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ
Количество кабельных вводов в корпусе	2	2	2	2
Диаметр вводимых кабелей, не более, мм	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)
Способ крепления корпуса оповещателя на объекте	Кронштейн (входит в комплект) кронштейн удлинённый (опция)	Кронштейн (входит в комплект) кронштейн удлинённый (опция)	Кронштейн (входит в комплект) кронштейн удлинённый (опция)	Кронштейн (входит в комплект) кронштейн удлинённый (опция)
Возможные комплектации	Вводные устройства, кронштейн удлинённый (опция)	Вводные устройства, кронштейн удлинённый (опция)	Вводные устройства, кронштейн удлинённый (опция)	Вводные устройства, кронштейн удлинённый (опция)
Масса, не более, кг	1,5	1,5	1,5	1,5
Срок службы, не менее, лет	10	10	10	10
Гарантийный срок, лет	5	5	5	5



# ОПОВЕЩАТЕЛИ


## BC-07e-Ex-3 (ЗИ)

### Оповещатели пожарные звуковые

Оповещатель пожарный звуковой BC-07e-Ex-3 (ЗИ) предназначен для подачи звукового и светового сигналов оповещения в системах пожарной и охранной сигнализации, при совместной работе с любыми приёмно-контрольными устройствами. Оповещатель может использоваться для индикации режимов работы оборудования и привлечения внимания персонала в аварийных и иных ситуациях. Применяется на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслей и взрывоопасных зонах других производств.



### РАЗМЕРЫ



1Ex db IIC  
T6 Gb X

IP66

-60°+70°C

12-24 В

230 В

LOUDNESS

105 дБ

3 часа

WATERPROOF

5 лет

## МОДИФИКАЦИИ:

### BC-07e-Ex-3

Оповещатель пожарный взрывозащищённый звуковой (сирена)

Предназначен для подачи во взрывоопасной среде тревожного звукового сигнала в системах пожарной и охранной сигнализации, при совместной работе с любыми приёмно-контрольными устройствами. Может использоваться для индикации режимов работы оборудования и привлечения внимания персонала в аварийных и иных ситуациях

### BC-07e-Ex-ЗИ

Оповещатель пожарный взрывозащищённый звуковой с индикацией

Предназначен для подачи во взрывоопасной среде тревожного звукового, светового или комбинированного сигнала в системах пожарной и охранной сигнализации, при совместной работе с любыми приёмно-контрольными устройствами. Может использоваться для индикации режимов работы оборудования и привлечения внимания персонала в аварийных и иных ситуациях

### BC-07e-a-Ex-3

Оповещатель пожарный взрывозащищённый звуковой (сирена) адресный

Предназначен для подачи во взрывоопасной среде тревожного звукового сигнала в системах пожарной и охранной сигнализации, при работе только в составе адресного шлейфа приборов с поддержкой протокола Vesta. Может использоваться для индикации режимов работы оборудования и привлечения внимания персонала в аварийных и иных ситуациях

### BC-07e-a-Ex-ЗИ

Оповещатель пожарный взрывозащищённый звуковой с индикацией адресный

Предназначен для подачи во взрывоопасной среде тревожного звукового, светового или комбинированного сигнала в системах пожарной и охранной сигнализации, при работе только в составе адресного шлейфа приборов с поддержкой протокола Vesta. Может использоваться для индикации режимов работы оборудования и привлечения внимания персонала в аварийных и иных ситуациях

### BC-07e-O-3

Оповещатель пожарный общепромышленный звуковой (сирена)

Оповещатель общепромышленного исполнения предназначен для подачи тревожного звукового сигнала в системах пожарной и охранной сигнализации, при совместной работе с любыми приёмно-контрольными устройствами. Может использоваться для индикации режимов работы оборудования и привлечения внимания персонала в аварийных и иных ситуациях

### BC-07e-O-ЗИ

Оповещатель пожарный общепромышленный звуковой (сирена)

Оповещатель общепромышленного исполнения предназначен для подачи тревожного звукового, светового или комбинированного сигнала в системах пожарной и охранной сигнализации, при совместной работе с любыми приёмно-контрольными устройствами. Может использоваться для индикации режимов работы оборудования и привлечения внимания персонала в аварийных и иных ситуациях

### BC-07e-a-O-3

Оповещатель пожарный адресный общепромышленный звуковой (сирена)

Оповещатель общепромышленного исполнения предназначен для подачи тревожного звукового сигнала в системах пожарной и охранной сигнализации, при работе только в составе адресного шлейфа приборов с поддержкой протокола Vesta. Может использоваться для индикации режимов работы оборудования и привлечения внимания персонала в аварийных и иных ситуациях

### BC-07e-a-O-ЗИ

Оповещатель пожарный адресный общепромышленный звуковой с индикацией

Оповещатель общепромышленного исполнения предназначен для подачи тревожного звукового, светового или комбинированного сигнала в системах пожарной и охранной сигнализации, при работе только в составе адресного шлейфа приборов с поддержкой протокола Дозор-07а. Может использоваться для индикации режимов работы оборудования и привлечения внимания персонала в аварийных и иных ситуациях



# ОПОВЕЩАТЕЛИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификация	BC-07e-Ex-3 Оповещатель пожарный взрывозащищенный звуковой (сирена)	BC-07e-Ex-ЗИ Оповещатель пожарный взрывозащищенный звуковой с индикацией	BC-07e-a-Ex-3 Оповещатель пожарный взрывозащищенный звуковой (сирена) адресный
Маркировка взрывозащиты оболочки	1Ex db IIC T6 Gb X Ex tb IIIC T80°C Db X	1Ex db IIC T6 Gb X Ex tb IIIC T80°C Db X	1Ex db IIC T6 Gb X Ex tb IIIC T80°C Db X
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP66	IP66	IP66
Рабочий диапазон температур, °C	-60...70	-60...70	-60...70
Напряжение питания, В	24 VDC / 230 VAC	24 VDC / 230 VAC	От адресного шлейфа - 15...39 (сохраняет работоспособность при 8...28) От внешнего источника - 24 VDC
Максимальный потребляемый ток, не более, мА	12 VDC - 35 24 VDC - 70 230 VAC - 10	12 VDC - 90 24 VDC - 120 230 VAC - 15	12 VDC - 35 24 VDC - 70
Уровень звукового давления, не менее, дБ	100 / 105	100 / 105	100 / 105
Тип звукового сигнала	Сирена	Сирена	Сирена
Возможные режимы звука	Тон1 / Тон2	Тон1 / Тон2	Тон1 / Тон2
Диапазон частот генерируемого звукового сигнала, кГц	1,0...4,5	1,0...4,5	1,0...4,5
Источник света		Светодиодная лампа	
Частота мигания световой функции, Гц		0,5...2,0	
Возможные режимы свечения		Мигание	
Возможные цвета свечения: Дежурный режим/ Аварийный режим			
Световой сигнал контрастно различим при круговом обзоре 360° с расстояния 15 м и внешней освещённости, не менее, Лк		10 000	
Продолжительность непрерывной работы в режиме подачи звукового сигнала, не более, час	3,0	3,0	3,0
Возможность подключения в адресный шлейф	Да (при помощи установки адресных меток)	Да (при помощи установки адресных меток)	Да (по протоколу «Vesta») Максимальное количество подключаемых адресных приборов - 255
Поддерживаемый протокол			Vesta
Габаритные размеры (без кабельных вводов и кронштейна), не более, мм	85*85*140	95*85*135	85*85*140
Материал корпуса	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ
Количество кабельных вводов в корпусе	2	2	2
Диаметр вводимых кабелей, не более, мм	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)
Способ крепления корпуса извещателя на объекте	Кронштейн (входит в комплект), кронштейн удлинённый (опция)	Кронштейн (входит в комплект), кронштейн удлинённый (опция)	Кронштейн (входит в комплект), кронштейн удлинённый (опция)
Возможные комплектации	Вводные устройства, кронштейн удлинённый (опция)	Вводные устройства, кронштейн удлинённый (опция)	Вводные устройства, кронштейн удлинённый (опция)
Масса, не более, кг	1,5	1,5	1,5
Срок службы, не менее, лет	10	10	10
Гарантийный срок, лет	5	5	5

# ОПОВЕЩАТЕЛИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

BC-07e-a-Ex-ЗИ Оповещатель пожарный взрывозащищенный звуковой с индикацией адресный	BC-07e-O-З Оповещатель пожарный общепромышленный звуковой (сирена)	BC-07e-O-ЗИ Оповещатель пожарный общепромышленный звуковой с индикацией
		
1Ex db IIC T6 Gb X Ex tb IIIC T80°C Db X		
IP66	IP66	IP66
-60...70	-60...70	-60...70
От адресного шлейфа - 15...39 (сохраняет работоспособность при 8...28) От внешнего источника - 24 VDC	24 VDC / 230 VAC	24 VDC / 230 VAC
12 VDC - 90 24 VDC - 120	12 VDC - 35 24 VDC - 70 230 VAC - 10	12 VDC - 90 24 VDC - 120 230 VAC - 15
100 / 105	100 / 105	100 / 105
Сирена	Сирена	Сирена
Тон1 / Тон2	Тон1 / Тон2	Тон1 / Тон2
1,0...4,5	1,0...4,5	1,0...4,5
Светодиодная лампа		Светодиодная лампа
0,5...2,0		0,5...2,0
Мигание		Мигание
		
10 000		10 000
3,0	3,0	3,0
Да (по протоколу «Vesta») Максимальное количество подключаемых адресных приборов - 255	Да (при помощи установки адресных меток)	Да (при помощи установки адресных меток)
Vesta		
95*85*135	85*85*140	95*85*135
Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ
2	2	2
6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)
Кронштейн (входит в комплект), кронштейн удлинённый (опция)	Кронштейн (входит в комплект), кронштейн удлинённый (опция)	Кронштейн (входит в комплект), кронштейн удлинённый (опция)
Вводные устройства, кронштейн удлинённый (опция)	Вводные устройства, кронштейн удлинённый (опция)	Вводные устройства, кронштейн удлинённый (опция)
1,5	1,5	1,5
10	10	10
5	5	5

# ОПОВЕЩАТЕЛИ


## ГРВ-07е

### Громкоговорители рупорные взрывозащищённые

Громкоговорители рупорные взрывозащищённые ГРВ-07е предназначен для использования в качестве источника звука в системах пожарной, охранной сигнализации, производственно-технической громкоговорящей связи и других видов оповещения и озвучивания при совместной работе с приёмно-контрольными устройствами и усилителями. В системах пожарной сигнализации громкоговорители используются как речевые оповещатели взрывозащищённые и обеспечивают передачу сообщения о пожаре и инструкций по эвакуации. Применяются на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслей и взрывоопасных зонах других производств.




### РАЗМЕРЫ: (ГРВ-07е-20)



1Ex d IIC  
T6 X

IP66




-60°+55°C




до 126 дБ




20W



30W



30/25/12.5/  
6/4/2/1W



50W

Алюминий



5 лет

# ОПОВЕЩАТЕЛИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификация	ГРВ-07e-20 Громкоговоритель рупорный взрывозащищённый 20 Вт	ГРВ-07e-30 Громкоговоритель рупорный взрывозащищённый 30 Вт	ГРВ-07e-30-РМ Громкоговоритель рупорный взрывозащищённый 30 Вт с возможностью переключения мощности	ГРВ-07e-50 Громкоговоритель рупорный взрывозащищённый 50 Вт
	 <b>IGC</b>	 <b>IGC</b>	 <b>IGC</b>	 <b>IGC</b>
Маркировка взрывозащиты оболочки	1Ex d IIC T6 X	1Ex d IIC T6 X	1Ex d IIIC T6 X	1Ex d IIC T6 X
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP66	IP66	IP66	IP66
Рабочий диапазон температур, °C	-60...55	-60...55	-60...55	-60...55
Номинальная мощность Р макс, Вт	20	30	30	50
Номинальное напряжение, В	100	100	100	100
Переключаемое соединение: - импеданс, Ом - мощность, Вт	0,5/1 20/10	0,33/0,66 30/15	0,33/0,4/0,8/1,67/2,5/5/10 30/25/12,5/6/4/2/1	0,2/0,4 50/25
Низкоомное соединение: - импеданс, Ом - мощность, Вт	8 20	8 30		8 50
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц	380-6500	380-6500	380-6500	380-6500
Максимальный уровень звукового давления (Р макс, 1 м), не менее, дБ	119	122	122	126
Продолжительность непрерывной работы в режиме подачи звукового (речевого) сигнала, не более, час	1,0	1,0	1,0	1,0
Габаритные размеры (без кронштейна), не более, мм	Ø250*330	Ø280*380	Ø280*380	Ø320*400
Материал корпуса	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ
Количество кабельных вводов в корпусе	2	2	2	2
Диаметр вводимых кабелей, не более, мм	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)
Способ крепления корпуса оповещателя на объекте	Кронштейн (входит в комплект) адаптер крепления на столб/на угол (опция)	Кронштейн (входит в комплект) адаптер крепления на столб/на угол (опция)	Кронштейн (входит в комплект) адаптер крепления на столб/на угол (опция)	Кронштейн (входит в комплект) адаптер крепления на столб/на угол (опция)
Возможные комплектации	Вводные устройства, адаптер крепления на столб/на угол (опция)	Вводные устройства, адаптер крепления на столб/на угол (опция)	Вводные устройства, адаптер крепления на столб/на угол (опция)	Вводные устройства, адаптер крепления на столб/на угол (опция)
Масса, не более, кг	4,5	4,9	4,9	5,3
Срок службы, не менее, лет	10	10	10	10
Гарантийный срок, лет	5	5	5	5





## КОММУТАЦИОННЫЕ КОРОБКИ





Коммутационные коробки – это электротехнические устройства, которые применяются для размещения кабелей, их соединений, отводов, разводок и т. п. внутри помещений и снаружи при проведении электрической сети.

Устанавливаются на открытых площадках, в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, а также на речных и морских судах и промышленных объектах, где могут присутствовать взрывоопасные смеси с воздухом горючих газов или паров.

Применяются на химических, нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих и других предприятиях, где имеются взрывоопасные зоны.

# КОММУТАЦИОННЫЕ КОРОБКИ

## KKB-07e

### Коробки коммутационные







Коробки коммутационные KKB-07e предназначены для соединения и разветвления электрических цепей общего и специального назначения (контрольных и силовых кабелей систем автоматики и телемеханики, цепей управления, охранной и пожарной сигнализации и т.д.) во взрывоопасных и общепромышленных зонах.

Применяется на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслей и взрывоопасных зонах других производств.





### МОДИФИКАЦИИ:

KKB-07e-Ex-A-P1-U/P/T/K  
Коробка коммутационная  
взрывозащищённая  
алюминиевая типоразмера Р1  
П – проходная  
У – угловая  
Т – тройниковая  
К – крестообразная



KKB-07e-O(-A)-U/P/T/K  
Коробка коммутационная  
общепромышленного исполнения  
алюминиевая типоразмера Р1 – 268 м<sup>3</sup>



1Ex db IIC  
T6..T4 Gb X

IP66/  
IP67



12-24, 230 В



Алюминий

Сталь

Нержавеющая  
сталь





2...12  
кабельных  
вводов  
в корпусе

Смотровое  
стекло



# КОММУТАЦИОННЫЕ КОРОБКИ

## МОДИФИКАЦИИ:




**KKB-07e-Ex-A-P2**  
Коробка коммутационная  
взрывозащищённая алюминиевая  
типоразмера Р2 – 1475 м<sup>3</sup>




**KKB-07e-Ex-C/H-P3**  
Коробка коммутационная  
взрывозащищённая  
в корпусе из стали/  
нержавеющей стали с окном/  
без окна с возможностью  
обогрева типоразмера Р3 – 5275 м<sup>3</sup>



Исполнение со стеклобоям окном




**KKB-07e-Ex-C/H(-CO)-P4**  
Коробка коммутационная  
взрывозащищённая  
в корпусе из стали/  
нержавеющей стали с окном/  
без окна с возможностью  
обогрева типоразмера Р4 – 6952 м<sup>3</sup>



# КОРОБКИ КОММУТАЦИОННЫЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификация	KKB-07e-Ex-A-P1-У/П/Т/К Коробка коммутационная взрывозащищённая алюминиевая типоразмера Р1	KKB-07e-Ex-A-P2 Коробка коммутационная взрывозащищённая алюминиевая типоразмера Р2
		
Маркировка взрывозащиты оболочки	Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db X 1Ex db IIC T6...T4 Gb X	Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db X 1Ex db IIC T6...T4 Gb X
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP66/ IP67	IP66/ IP67
Рабочий диапазон температур, °C	-60...100	-60...100
Напряжение питания, В	400	600
Коммутируемый ток, не более, А	32	32
Наличие смотрового окна в крышке		Да (опция)
Система обогрева внутреннего пространства		
Возможность подключения в адресный шлейф	Да (при помощи подключения адресных меток)	Да (при помощи установки адресных меток)
Габаритные размеры, не более, мм: - корпуса (без кабельных вводов) - внутренний размер - полезный внутренний объём, см <sup>3</sup>	П - 150*120*70 У - 130*130*70 Т - 150*130*70 К - 150*150*70  78*60 268	190*190*125  130*105 (*88 с окном) 1475
Количество клемм: - клемм, не более, шт - проводников в клемме, шт	5 П/У - 2, Т - 3, К - 5	8 4
Материал корпуса	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ
Количество кабельных вводов в корпусе	2-4	6
Диаметр вводимых кабелей, мм	6...12 (в корпус оборудованием) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)
Способ крепления корпуса коробки на объекте	При помощи крепёжных отверстий к поверхности	При помощи крепёжных отверстий к поверхности
Возможные комплектации	Вводные устройства	Вводные устройства
Масса, не более, кг	1,0	2,1
Срок службы, не менее, лет	10	10
Гарантийный срок, лет	5	5

# КОРОБКИ КОММУТАЦИОННЫЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

<p><b>KKB-07e-Ex-C/H-P3</b> Коробка коммутационная взрывозащищённая в корпусе из стали/ нержавеющей стали с окном/ без окна с возможностью обогрева типоразмера Р3</p> 		<p><b>KKB-07e-Ex-C/H(-CO)-P4</b> Коробка коммутационная взрывозащищённая в корпусе из стали/ нержавеющей стали с окном/ без окна с возможностью обогрева типоразмера Р4</p> 	
<p>Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db X PB Ex db I Mb X 1Ex db IIIC T6...T4 Gb X 1Ex db e IIC T6...T4 Gb X</p>		<p>Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db X PB Ex db I Mb X 1Ex db IIIC T6...T4 Gb X 1Ex db e IIC T6...T4 Gb X</p>	
IP66/ IP67		IP66/ IP67	
-60...100		-60...100	
600		600	
32		32	
Да (опция)		Да (опция)	
<p>Да (опция) Параметры системы обогрева: 24 VDC / 230 VAC 40 / 60 Вт</p>		<p>Да (опция) Параметры системы обогрева: 24 VDC / 230 VAC 40 / 60 Вт</p>	
Да (при помощи установки адресных меток)		Да (при помощи установки адресных меток)	
<p>285*285*140 230*130 (*110 с окном) 5275</p>		<p>285*285*190 230*170 (*150 с окном) 6952</p>	
12		18	
4		4	
Сталь с гальваническим покрытием и порошковым окрашиванием / Нержавеющая сталь 12X18H10T		Сталь с гальваническим покрытием и порошковым окрашиванием / Нержавеющая сталь 12X18H10T	
8		12	
6...12 (в корпус обрудования) до 22 (по внешней изоляции)		6...12 (в корпус обрудования) до 22 (по внешней изоляции)	
При помощи крепёжных отверстий к поверхности		При помощи крепёжных отверстий к поверхности	
Вводные устройства, смотровое окно в крышке, система обогрева, коэзьрёк, адаптер крепления на столб		Вводные устройства, смотровое окно в крышке, система обогрева, коэзьрёк, адаптер крепления на столб	
14,9		19,0	
10		10	
5		5	



## ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ





Для промышленных объектов видеонаблюдение – это, в первую очередь, обеспечение охраны, безопасности и контроль автоматизированных технологических процессов. АО «Эридан» разрабатывает и производит комплектующие для систем видеонаблюдения, которые так же не допускают воспламенения или детонации окружающей видеокамеру среды вследствие аварии в электрических цепях камеры.

Устанавливаются на открытых площадках, в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, а также на речных и морских судах и промышленных объектах, где могут присутствовать взрывоопасные смеси горючих газов или паров.

Применяются на химических, нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих и других предприятиях, где имеются взрывоопасные зоны.

# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

## ТВК-07

### Термокожухи

Термокожухи ТВК-07 предназначены для использования в составе систем видеонаблюдения с целью обеспечения охраны, безопасности и контроля над технологическими процессами при одновременном недопущении воспламенения или детонации окружающей видеокамеру среды в следствие аварии в электрических цепях камеры.

Возможно применение в процессах подземной (шахтной) разработки и добычи угля, минеральных солей и других полезных ископаемых.


Применяется на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслей и взрывоопасных зонах других производств.



### МОДИФИКАЦИИ:

#### ТВК-07-А

Термокожух взрывозащищённый  
в корпусе из алюминиевого сплава



1Ex db IIC  
T6 Gb X

PB Ex  
db I Mb X

IP66/  
IP67



Алюминий

Сталь

Нержавеющая  
сталь






# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

## МОДИФИКАЦИИ:




**ТВК-07-В**

Термокожух взрывозащищённый с охлаждением в корпусе из нержавеющей стали







**ТВК-07-Н/С**

Термокожух взрывозащищённый в корпусе из нержавеющей стали/низкоуглеродистой стали



**ТВК-С/Н с ИК-подсветкой**

Термокожух взрывозащищённый в корпусе из нержавеющей стали/низкоуглеродистой стали с ИК-подсветкой



# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ


## МОДИФИКАЦИИ:

### ТВК-07-Н/С-АРКТИКА

Термокожух взрывозащищённый в корпусе из нержавеющей стали/ низкоуглеродистой стали для экстремально низких температур



### ТВК-07-С/Н-РоЕ -АРКТИКА

Термокожух взрывозащищённый в корпусе из нержавеющей стали/ низкоуглеродистой стали с терморегулятором, питание 4РРоЕ IEEE 802.3bt, и встроенной грозозащитой для экстремально низких температур




### ТВК-07-Н/С- ОПТИК-IS

Термокожух взрывозащищённый в корпусе из нержавеющей стали/ низкоуглеродистой стали с встроенным оборудованием для передачи данных по оптическому кабелю до 20 км



### ТВК-07-Н/С-ВИЗОР

Термокожух взрывозащищённый в корпусе из нержавеющей стали/ низкоуглеродистой стали для установки тепловизионных камер




# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

## МОДИФИКАЦИИ:

### ТВК-07-О


Термокожух общепромышленного исполнения в модификациях:

- ТВК-07-О-В
- ТВК-07-О-Н/С
- ТВК-07-О-С/Н с ИК-подсветкой
- ТВК-07-О-Н/С-АРКТИКА
- ТВК-07-О-Н/С- ОПТИК-IS
- ТВК-07-О-Н/С-ВИЗОР




### ТВК-ВК-07-А150/Н100

Видеокамера взрывозащищённая в корпусе из алюминиевого сплава/ нержавеющей стали с уменьшенными габаритами



### ТВК-07-Н/С-И2

Термокожух взрывозащищённый в корпусе из нержавеющей стали/ низкоуглеродистой стали без смотрового окна для установки видеооборудования



# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификация	ТВК-07-А Термокожух взрывозащищённый в корпусе из алюминиевого сплава	ТВК-07-С-БАЗИС Термокожух взрывозащищённый в корпусе из низкоуглеродистой стали в минимальной комплектации	ТВК-07-Н/С Термокожух взрывозащищённый в корпусе из нержавеющей стали/ низкоуглеродистой стали
			
Маркировка взрывозащиты оболочки	Ex th IIIC T80°C Gb X 1Ex db IIC T6 Gb X	Ex tb IIIC T80°C Db X 1Ex db IIC T6 Gb X PB Ex db I Mb X	Ex tb IIIC T80°C Db X 1Ex db IIC T6 Gb X PB Ex db I Mb X
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP66/IP67	IP66/IP67	IP66/IP67
Рабочий диапазон температур, °C	УХЛ1: -60...50 УХЛ4: 1...50	УХЛ4: 1...50	УХЛ1: -60...50 УХЛ4: 1...50
Напряжение питания, В	24 VDC / 230 VAC Имеется преобразователь напряжения для питания видео оборудования напряжением 12 В	24 VDC	24 VDC / 230 VAC/ PoE Имеется преобразователь напряжения для питания видео оборудования напряжением 12 В
Максимальный потребляемый ток, не более, А (включает ток потребления видеокамеры) - УХЛ1	- 24 VDC - 2,2, 230 VAC - 0,3	- 24 VDC - 1,0	- 24 VDC - 3,3, 24 VAC - 3,3, 230 VAC - 0,4, PoE - 1,5
- УХЛ4	- 24 VDC - 0,5, 230 VAC - 0,05		- 24 VDC - 1,0, 24 VAC - 0,4, 230 VAC - 0,1
Комплектация видеокамерой	Да, установка только на заводе-изготовителе	По заказу	По заказу
Потребляемая мощность видеоборудования внутри кожуха, не более, Вт	5	6	6
Режим холодного запуска	Да (УХЛ1)		Да (УХЛ1)
Подогрев	Да, раздельный подогрев стекла и внутреннего пространства		Да, раздельный подогрев стекла и внутреннего пространства
Защита от перегрева	Да	Да	Да
Охлаждение			
ИК-подсветка			
Медиаконвертер (возможность передачи сигнала по оптоволокну)			
Система очистки смотрового стекла		- Бленда защитная пневматическая (опция) - Дуплекс-07e – система очистки стекла (опция)	- Бленда защитная пневматическая (опция) - Дуплекс-07e – система очистки стекла (опция)
Габаритные размеры (без кронштейна), не более, мм - корпус	- 370*210*150	- P2: 425*170*160	- 525*170*160
- полезный внутренний объём (диаметр*длина)	- Ø78*220	- Ø113*140	- Ø113*240 По запросу длина корпуса может быть типоразмеров: P1 - 400; P2 - 300; P3 - 200
Материал корпуса	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ	Низкоуглеродистая сталь с порошковым окрашиванием	Нержавеющая сталь/ Низкоуглеродистая сталь с порошковым окрашиванием
Количество кабельных вводов в корпусе	2	2	2
Диаметр вводимых кабелей, мм	6...12 (в корпус оборудования) До 22 (по внешней изоляции)	5...12 (в корпус оборудования) До 22 (по внешней изоляции)	5...12 (в корпус оборудования) До 22 (по внешней изоляции)
Способ крепления корпуса на объекте	Кронштейн (входит в комплект), адаптеры крепления на столб/на угол (опция)	Кронштейн (входит в комплект), адаптеры крепления на столб/на угол (опция), приспособление страховочное (опция)	Кронштейн (входит в комплект), адаптеры крепления на столб/на угол (опция), приспособление страховочное (опция)
Возможные комплектации	Видеоборудование (опция), козырёк (опция), водяные устройства, адаптеры крепления на столб/на угол (опция)	Видеоборудование (опция), провода (опция), козырёк (опция), бленда защитная пневматическая (опция), водяные устройства, адаптеры крепления на столб/на угол (опция), приспособление страховочное (опция), устройство грозозащиты (опция)	Видеоборудование (опция), провода (опция), козырёк (опция), бленда защитная пневматическая (опция), водяные устройства, адаптеры крепления на столб/на угол (опция), приспособление страховочное (опция), устройство грозозащиты (опция)
Масса, не более, кг	6,0	12,5	12,5
Срок службы, не менее, лет	10	10	10
Гарантийный срок, лет	5	5	5

# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТВК-07-С/Н с ИК-подсветкой Термокожух взрывозащищённый в корпусе из нержавеющей стали/ низкоуглеродистой стали с ИК-подсветкой	ТВК-07-Н/С-АРКТИКА Термокожух взрывозащищённый в корпусе из нержавеющей стали/ низкоуглеродистой стали для экстремально низких температур	ТВК-07-С/Н-РоЕ -АРКТИКА Термокожух взрывозащищённый в корпусе из нержавеющей стали/низкоуглеродистой стали с терморегулятором, питание 4РРоЕ IEEE 802.3bt, и встроенной грозозащитой для экстремально низких температур
		
Ex tb IIIC T80°C Db X 1Ex db IIC T6 Gb X PB Ex db I Mb X	Ex tb IIIC T80°C Db X 1Ex db IIC T6 Gb X PB Ex db I Mb X	Ex tb IIIC T80°C Db X 1Ex db IIC T6 Gb X PB Ex db I Mb X
IP66/IP67	IP66/IP67	IP66/IP67
УХЛ1: -60...50 УХЛ4: 1...50	УХЛ1: -70...50	УХЛ1: -70...50
24 VDC / 24 VAC / 230 VAC / PoE Имеется преобразователь напряжения для питания видеооборудования напряжением 12 В	24 VDC / 24 VAC / 230 VAC / PoE Имеется преобразователь напряжения для питания видеооборудования напряжением 12 В	IEEE 802.3bt, Type 4; 52...57VDC
- 24 VDC - 3,3, 24 VAC - 3,3, 230 VAC - 0,4, PoE-1,5 - 24 VDC - 1,0, 24 VAC - 0,4, 230 VAC - 0,1 Включает ток потребления ИК-подсветки - 0,25	- 24 VDC - 3,3, 24 VAC - 3,3, 230 VAC - 0,4, PoE-1,5 - 24 VDC - 1,0, 24 VAC - 0,4, 230 VAC - 0,1	1,92
По заказу	По заказу	По заказу
6	6	
Да (УХЛ1) Да, раздельный подогрев стекла и внутреннего пространства	Да (УХЛ1) Да, раздельный подогрев стекла и внутреннего пространства	Да (УХЛ1) Да, раздельный подогрев стекла и внутреннего пространства
Да	Да	Да
Да: - Автоматическое вкл/выкл при освещённости 18±5 лк - Потребляемый ток 0,25A - Длина волны излучения 850 нм - Угол излучения 15/30/90/120° - Дальность подсветки 100/80/40/25 м	Да (опция)	Да (опция)
- Бленда защитная пневматическая (опция) - Дуплекс-0/е - система очистки стекла (опция)	- Бленда защитная пневматическая (опция) - Дуплекс-07e - система очистки стекла (опция)	- Бленда защитная пневматическая (опция) - Дуплекс-07e - система очистки стекла (опция)
- 525*170*230 - Ø113*240 По запросу длина корпуса может быть типоразмером: P1 - 400; P2 - 300; P3 - 200	- 525*170*230/160 (с ИК/без ИК) - Ø113*240 По запросу длина корпуса может быть типоразмером: P1 - 400; P2 - 300; P3 - 200	- 525*170*230/160 (с ИК, без ИК) - Ø113*195
Нержавеющая сталь/ Низкоуглеродистая сталь с порошковым окрашиванием	Нержавеющая сталь/ Низкоуглеродистая сталь с порошковым окрашиванием	Нержавеющая сталь/ Низкоуглеродистая сталь с порошковым окрашиванием
2	2	2
5...12 (в корпус оборудование) До 22 (по внешней изоляции)	5...12 (в корпус оборудование) До 22 (по внешней изоляции)	5...12 (в корпус оборудование) До 22 (по внешней изоляции)
Кронштейн (входит в комплект), адаптеры крепления на столб/на угол (опция), приспособление страховочное (опция)	Кронштейн (входит в комплект), адаптеры крепления на столб/на угол (опция), приспособление страховочное (опция)	Кронштейн (входит в комплект), адаптеры крепления на столб/на угол (опция), приспособление страховочное (опция)
Видеооборудование (опция), провода (опция), козырёк (опция), бленда защитная пневматическая (опция), вводные устройства, адаптеры крепления на столб/на угол (опция), приспособление страховочное (опция), устройство грозозащиты (опция)	Видеооборудование (опция), провода (опция), козырёк (опция), бленда защитная пневматическая (опция), вводные устройства, адаптеры крепления на столб/на угол (опция), приспособление страховочное (опция), устройство грозозащиты (опция)	Видеооборудование (опция), провода (опция), козырёк (опция), бленда защитная пневматическая (опция), вводные устройства, адаптеры крепления на столб/на угол (опция), приспособление страховочное (опция)
12,5	12,5	12,5
10	10	10
5	5	5

# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификация	ТВК-07-Н/С - ОПТИК-IS Термокожух взрывозащищённый в корпусе из нержавеющей стали / низкоуглеродистой стали с встроенным оборудованием для передачи данных по оптическому кабелю до 20 км	ТВК-07-В Термокожух взрывозащищённый с охлаждением в корпусе из нержавеющей стали
		
Маркировка взрывозащиты оболочки	Ex tb [op is] IIIC T80°C Db X 1Ex db [op is] IIC T6 Gb X PB Ex db [op is] I Mb X	- TVK-07-В: Ex tb IIIC T130/ T200°C Db X, 1Ex db IIIC T2/14 Gb X, PB Ex db I Mb X - TVK-07-В - ОПТИК-IS: Ex tb [op is] IIIC T130/ T200°C Db X 1Ex db [op is] IIC T2/14 Gb X PB Ex db [op is] I Mb X
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP66/IP67	IP66/IP67
Рабочий диапазон температур, °C	УХЛ1: -60 (-70)...50 УХЛ4: 1...50	I1: 1...130 I2: 1...200
Напряжение питания, В	24 VDC / 24 VAC / 230 VAC / PoE Имеется преобразователь напряжения для питания видеооборудования напряжением 12 В	24 VDC / 230 VAC Имеется преобразователь напряжения для питания видеооборудования напряжением 12 В
Максимальный потребляемый ток, не более, А (включает ток потребления видеокамеры) - УХЛ1 - УХЛ4	- 24 VDC - 3,3, 24 VAC - 3,3, 230 VAC - 0,4, PoE - 1,5 - 24 VDC - 1,0, 24 VAC - 0,4, 230 VAC - 0,1	- 24 VDC - 1,0, 24 VAC - 0,4, - 230 VAC - 0,1
Комплектация видеокамерой	По заказу	По заказу
Потребляемая мощность видеооборудования внутри кожуха, не более, Вт	6	6
Режим холодного запуска	Да (УХЛ)	
Подогрев	Да, раздельный подогрев стекла и внутреннего пространства	Да, раздельный подогрев стекла и внутреннего пространства
Защита от перегрева	Да	Да
Охлаждение		
ИК-подсветка	Да (опция)	Да, при помощи подведения и отведения воды
Медиаконвертер (возможность передачи сигнала по оптоволокну)	- Да: дальность передачи сигнала до 20 км, 10,8-13,2 VDC, 0,12A, мощность лазерного излучения Рo-15 мВт, рабочая длина волны 1310/1550 нм, скорость передачи данных 10/100 Мбит/с, тип оптического кабеля - одноволоконный одномодовый 9/125 мкм	Да (опция ОПТИК-IS)
Система очистки смотрового стекла	- Бленда защитная пневматическая (опция) - Дуплекс-07e - система очистки стекла (опция)	Бленда защитная пневматическая (опция)
Габаритные размеры (без кронштейна), не более, мм - корпус - полезный внутренний объём (диаметр*длина)	- 525*170*230/160 (с ИК/без ИК) - Ø113*240 По запросу длина корпуса может быть тигоразмеров: P1 - 400 P2 - 300 P3 - 200	- 460*195*215 - Ø123*240
Материал корпуса	Нержавеющая сталь/ Низкоуглеродистая сталь с порошковым окрашиванием	Нержавеющая сталь
Количество кабельных вводов в корпусе	2	2; 2 штуцера для подвода-отвода охлаждающей воды
Диаметр вводимых кабелей, мм	5...12 (в корпус оборудования) До 22 (по внешней изоляции)	5...12 (в корпус оборудования) До 22 (по внешней изоляции)
Способ крепления корпуса на объекте	Кронштейн (входит в комплект), адаптеры крепления на столб/ на угол (опция), приспособление страховочное (опция)	Кронштейн (входит в комплект), адаптеры крепления на столб/на угол (опция)
Возможные комплектации	Видеооборудование (опция), провода (опция), козырёк (опция), бленда защитная пневматическая (опция), вводные устройства, адаптеры крепления на столб/ на угол (опция), приспособление страховочное (опция), Устройство грозозащиты (опция)	Видеооборудование (опция), бленда защитная пневматическая (опция), провода (опция), вводные устройства, адаптеры крепления на столб/на угол (опция), медиаконвертер (опция)
Масса, не более, кг	12,5	17,0
Срок службы, не менее, лет	10	10
Гарантийный срок, лет	5	5

# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

<p><b>ТВК-07-Н/С-ВИЗОР</b> Термокожух взрывозащищённый в корпусе из нержавеющей стали/ низкоуглеродистой стали для установки тепловизионных камер</p> 	<p><b>ТВК-07-О</b> Термокожух общепромышленного исполнения: - ТВК-07-О-В - ТВК-07-О-Н/С - ТВК-07-О-С/Н с ИК-подсветкой - ТВК-07-О-Н/С-АРКТИКА - ТВК-07-О-Н/С- ОПТИК-ИС - ТВК-07-О-Н/С-ВИЗОР</p> 	<p><b>ТВК-07-Н/С-И2</b> Термокожух взрывозащищённый в корпусе из нержавеющей стали/ низкоуглеродистой стали без смотрового окна для установки видеооборудования</p> 
<p>Ex ib IIC T80°C Db X 1Ex db IIC T6 Gb X PB Ex db I Mb X</p>		<p>1Ex db op pr IIC T6 Gb X 1Ex db e op pr IIC T6 Gb X</p>
<p>IP66/IP67</p> <p>УХЛ1: -60 (-70)...50 УХЛ4: 1...50</p> <p>24 VDC / 24 VAC / 230 VAC / PoE Имеется преобразователь напряжения для питания видеооборудования напряжением 12 В</p>	<p>IP66/IP67</p> <p>УХЛ1: -60 (-70)...50 УХЛ4: 1...50</p> <p>24 VDC / 24 VAC / 230 VAC / PoE Имеется преобразователь напряжения для питания видеооборудования напряжением 12 В</p>	<p>IP66/IP67</p> <p>УХЛ1: -60 (-70)...50 УХЛ4: 1...50</p> <p>24 VDC / 24 VAC / 230 VAC / PoE Имеется преобразователь напряжения для питания видеооборудования напряжением 12 В</p>
<p>-24 VDC - 3,3, 24 VAC - 3,3, 230 VAC - 0,4, PoE - 1,5 -24 VDC - 1,0, 24 VAC - 0,4, 230 VAC - 0,1</p> <p>По заказу</p>	<p>-24 VDC - 3,3, 24 VAC - 3,3, 230 VAC - 0,4, PoE - 1,5 -24 VDC - 1,0, 24 VAC - 0,4, 230 VAC - 0,1</p> <p>По заказу</p>	<p>-24 VDC - 3,3, 24 VAC - 3,3, 230 VAC - 0,4, PoE - 1,5 -24 VDC - 1,0, 24 VAC - 0,4, 230 VAC - 0,1</p> <p>По заказу</p>
<p>6</p> <p>Да (УХЛ1)</p> <p>Да, раздельный подогрев стекла и внутреннего пространства</p> <p>Да</p>	<p>6</p> <p>Да (УХЛ1)</p> <p>Да, раздельный подогрев стекла и внутреннего пространства</p> <p>Да</p>	<p>6</p> <p>Да (УХЛ1)</p> <p>Да, раздельный подогрев стекла и внутреннего пространства</p> <p>Да</p>
<p>Да (опция)</p>	<p>Да (опция)</p>	<p>Да; дальность передачи сигнала до 20 км, 12-24 VDC, 0,2A, рабочая длина волны Tx1310/Rx1550 нм, скорость передачи данных 10/100 Мбит/с, тип оптического кабеля - одноволоконный одномодовый 9/125 мкм</p>
<p>- Бленда защитная пневматическая (опция) - Дуплекс-07e - система очистки стекла (опция)</p> <p>- 525*170*160 (с ИК/без ИК) - Ø113*240 По запросу длина корпуса может быть типоразмеров: P1 - 400 P2 - 300 P3 - 200</p> <p>Нержавеющая сталь/ Низкоуглеродистая сталь с порошковым окрашиванием Смотровое стекло: материал Ge (IMO 5-40 Ом*см)</p>	<p>- Бленда защитная пневматическая (опция) - Дуплекс-07e - система очистки стекла (опция)</p> <p>- 525*170*160/230 (с ИК/без ИК) - Ø113*240 По запросу длина корпуса может быть типоразмеров: P1 - 400 P2 - 300 P3 - 200</p> <p>Нержавеющая сталь / Низкоуглеродистая сталь с порошковым окрашиванием</p>	<p>- 499*161*160 - Ø113*240 По запросу длина корпуса может быть типоразмеров: P1 - 400 P2 - 300 P3 - 200</p> <p>Нержавеющая сталь/ Низкоуглеродистая сталь с порошковым окрашиванием</p>
<p>2</p>	<p>2</p>	<p>8</p>
<p>5...12 (в корпус оборудование) До 22 (по внешней изоляции)</p>	<p>5...12 (в корпус оборудование) До 22 (по внешней изоляции)</p>	<p>5...12 (в корпус оборудование) До 22 (по внешней изоляции)</p>
<p>Кронштейн (входит в комплект), адаптеры крепления на столб/ на угол (опция), приспособление страховочное (опция)</p>	<p>Кронштейн (входит в комплект), адаптеры крепления на столб/на угол (опция), приспособление страховочное (опция)</p>	<p>Кронштейн (входит в комплект), адаптеры крепления на столб/на угол (опция)</p>
<p>Видеоборудование (опция), провода (опция), козырёк (опция), вводные устройства, бленда защитная пневматическая (опция), адаптеры крепления на столб/на угол (опция), приспособление страховочное (опция), устройство грозозащиты (опция)</p>	<p>Видеоборудование (опция), провода (опция), козырёк (опция), вводные устройства, бленда защитная пневматическая (опция), адаптеры крепления на столб/на угол (опция), приспособление страховочное (опция), устройство грозозащиты (опция)</p>	<p>Видеоборудование (опция), провода (опция), козырёк (опция), вводные устройства, адаптеры крепления на столб/на угол (опция), устройство грозозащиты (опция)</p>
<p>12,5</p>	<p>12,5...17,0</p>	<p>12,5</p>
<p>10</p>	<p>10</p>	<p>10</p>
<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>

# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

NEW

## ТВК-ВК-07

### Видеокамеры

Видеокамеры ТВК-ВК-07, предназначены для преобразования оптического изображения в электрический сигнал для последующей передачи по кабельным, оптическим или беспроводным сетям на пост оператора при работе в составе систем наблюдения, обеспечения охраны, безопасности и контроля за технологическими процессами взрывоопасных и агрессивных производств нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой и в других сложных технологических производствах, в том числе в рудниках и шахтах, а также для применения на судах или в зонах общепромышленного назначения в зависимости от варианта исполнения.



### МОДИФИКАЦИИ:

Исполнения видеокамер отличаются материалом и типоразмером корпуса, количеством смотровых окон на передней крышке, количеством кабельных вводов, типом встроенного видеооборудования, рабочей температурой, напряжением питания и потребляемой мощностью. В зависимости от типа встроенного видеооборудования видеокамеры ТВК-ВК-07 могут иметь следующие исполнения и наименования:

TVK-BK-07	-V	-D	-X	-Y	-Z	-W	-E
[ 1 ]	[ 2 ]	[ 3 ]	[ 4 ]	[ 5 ]	[ 6 ]	[ 7 ]	[ 8 ]
	V2.1		X4.1			W7.1	
	V2.2		X4.2			W7.2	
	V2.3						
	V2.4						
	V2.5						
	V2.6						

1Ex db IIC  
T6 Gb X

PB Ex  
db I Mb X

IP66/  
IP68/  
IP69



Алюминий

Сталь

Нержавеющая  
сталь



# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

[ 1 ] Обозначение видеокамер по типу встроенного видеооборудования:  
-ТВК-ВК-07

[ 2 ] V - характеристика видеооборудования:

V2.1 - обозначение серии видеокамер

- 2 – стандартная (Standart);
- 3 – профессиональная (Pro);
- 5 – специальная (Special).

V2.3 - разрешение видеокамеры

- нет – не применимо;
- 2 – 2 MP; 3 – 3 MP; 4 – 4 MP; 5 – 5 MP; 6 – 6 MP; 8 – 8 MP; 12 – 12 MP;
- другое обозначение по согласованию с заказчиком.

V2.5 - объектив

- M – моторизированный объектив (MTZ);
- V – вариофокальный объектив с переменным фокусным расстоянием (VariFocal);
- F – фиксированный объектив с постоянным фокусным расстоянием (Fix);
- Z – встроенный объектив с зумом (Zoom)

V2.2 - тип технологии

- IP или CNH – цифровая сетевая видеокамера;
- AHD – аналоговая HD камера;
- A – аналоговая видеокамера;
- IRC – тепловизионная камера.

V2.4 - поколение видеокамеры:

нет – не применимо; 0; 1; 2; 3; 4; другое.

V2.6 - фокусное расстояние объектива или зум

- 0300 – 30x зум;
- 0360 – постоянное фокусное расстояние 3,6 мм;
- 0400 – постоянное фокусное расстояние 4,0 мм;
- 2812 – переменное фокусное расстояние 2,8-12 мм;
- другое обозначение по согласованию с заказчиком

[ 3 ]D - обозначение варианта исполнения видеокамеры:

- O – общепромышленное исполнение (без средств взрывозащиты);
- Ex – взрывобезопасное исполнение.

[ 4 ]X - обозначение материала и типа корпуса:

X4.1 – исполнение (материал) корпуса

- А – алюминиевый сплав с порошковым окрашиванием;
- С или G – конструкционная сталь с гальваническим покрытием и порошковым окрашиванием;
- Н или S – коррозионно-стойкая нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

X4.2 – условный типоразмер корпуса:

100; 150; 200; 250; 300; 350; 400

[ 5 ]Y - напряжение питания:

- 12V – от источников постоянного тока 12 В;
- 24V – от источников постоянного тока 24 В;
- 36V – от источников переменного тока 36 В;
- 230V – от источников переменного тока 230 В;
- PoE – питание по технологии PoE (только для IP видеокамер)

[ 6 ]Z - климатическое исполнение:

- K01 – без терморегулятора, температура эксплуатации +1...+60 °C;
- K40 – без терморегулятора, температура эксплуатации -40...+60 °C;
- K60 – с терморегулятором, температура эксплуатации -60...+60 °C;
- K70 – с терморегулятором, температура эксплуатации -70...+60 °C;
- K130 – с охлаждением, температура эксплуатации +1...+130 °C;
- K200 – с охлаждением, температура эксплуатации +1...+200 °C

[ 7 ]W - дополнительные функции и комплектация:

W7.1 – дополнительный функционал (допускается комбинирование опций)

- нет – отсутствует;
- IRxx – инфракрасная подсветка (IR light), где xx – угол ИК подсветки;
- L – светодиодная подсветка (White light);
- FO – оптический медиаконвертер (Fiber optic media converter);
- SD – наличие слота для установки SD карт;
- LTE – передатчик в сетях LTE;
- WiFi – передатчик в сетях LAN стандартов IEEE 802.11;
- F – вентилятор (Fan);
- W – очистка стекла (Wiper);
- другое обозначение по согласованию с заказчиком

W7.2 – дополнительное оборудование в соответствии  
с п. настоящих ТУ, кабельные вводы в соответствии  
с п. настоящих ТУ (допускается комбинирование опций)

[ 8 ]E – версия оборудования: нет – не применимо; 1; 2; 3; 4; другое



# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификация	ТВК-BK-07-Ex(O)-C/H Видеокамера профессиональной серии в корпусе из нержавеющей стали/ низкоуглеродистой стали	ТВК-BK-07-Ex(O)-C/H-IR Видеокамера профессиональная в корпусе из нержавеющей стали/ низкоуглеродистой стали <b>с внешним модулем ИК-подсветки</b>
		
Маркировка взрывозащиты оболочки	Ex tb IIIC T80C...T100C Db X / PB Ex db I Mb X / 1Ex db IIC T6...T5 Gb X О – общепромышленное исполнение (без средств взрывозащиты)	Ex tb IIIC T80C...T100C Db X / PB Ex db I Mb X / 1Ex db IIC T6...T5 Gb X О – общепромышленное исполнение (без средств взрывозащиты)
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP66/IP68/IP69	IP66/IP68/IP69
Рабочий диапазон температур, °C	K01: 1...60 K40: -40...60 K60: -60...60 K70: -70...60 Max температура: 85 (не более 2 час/сутки), 120 (не более 10 мин/сутки)	K01: 1...60 K40: -40...60 K60: -60...60 K70: -70...60 Max температура: 85 (не более 2 час/сутки), 120 (не более 10 мин/сутки)
Напряжение питания, В	12 VDC / 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC / PoE Имеется преобразователь напряжения для питания видеооборудования напряжением 12 В	12 VDC / 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC / PoE Имеется преобразователь напряжения для питания видеооборудования напряжением 12 В
Потребляемая мощность, Вт	K01: 12 VDC / 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC – 20, PoE – 30 K40: 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC – 50, PoE – 60 K60, K70: 24 VDC / 36 VAC – 80, 230 VAC / PoE – 90	K01: 12 VDC / 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC – 20, PoE – 30 K40: 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC – 50, PoE – 60 K60, K70: 24 VDC / 36 VAC – 80, 230 VAC / PoE – 90
Комплектация видеокамерой	Да, камера определяется по пожеланиям заказчика	Да, камера определяется по пожеланиям заказчика
Потребляемая мощность видеооборудования внутри кожуха, не более, Вт	6	6
Режим холодного запуска	Да (K60, K70)	Да (K60, K70)
Подогрев	Да, раздельный подогрев стекла и внутреннего пространства (K60, K70)	Да, раздельный подогрев стекла и внутреннего пространства (K60, K70)
Задача от перегрева	Да	Да
Охлаждение	Нет	Нет
ИК-подсветка		Да: - Автоматическое вкл/выкл при освещённости 18±5 лк - Потребляемый ток 0,25А - Длина волн излучения 850 нм - Угол излучения 15/30/90/120° - Дальность подсветки 100/80/40/25 м
Медиаконвертер (возможность передачи сигнала по оптоволокну)	Да (опция ОПТИК-IS)	Да (опция ОПТИК-IS)
Система очистки смотрового стекла	- Бленда защитная пневматическая (опция) - Дуплекс-07e - система очистки стекла (опция)	- Бленда защитная пневматическая (опция) - Дуплекс-07e - система очистки стекла (опция)
Габаритные размеры (без кронштейна), не более, мм - корпус - полезный внутренний объём (диаметр*длина)	- 525*170*160 - Ø113*240 По запросу длина корпуса может быть типоразмеров: 200, 250, 300, 350, 400	- 525*170*230 - Ø113*240 По запросу длина корпуса может быть типоразмеров: 200, 250, 300, 350, 400
Материал корпуса	Нержавеющая сталь/ Низкоуглеродистая сталь с порошковым окрашиванием	Нержавеющая сталь/ Низкоуглеродистая сталь с порошковым окрашиванием
Количество кабельных вводов в корпусе	2	2
Диаметр вводимых кабелей, мм	5...12 (в корпус оборудование) До 22 (по внешней изоляции)	5...12 (в корпус оборудование) До 22 (по внешней изоляции)
Способ крепления корпуса на объекте	Кронштейн (входит в комплект), адаптеры крепления на столб/на угол (опция), приспособление страховочное (опция)	Кронштейн (входит в комплект), адаптеры крепления на столб/на угол (опция), приспособление страховочное (опция)
Возможные комплектации	Видеооборудование, провода (опция), СЭК ТВК (козырёк), УЭИП (грозозащита), ИПЭ (индикатор подачи электропитания), МФ (микрофон), ДВ (датчик вскрытия корпуса), БЗП (бленда защитная пневматическая), Дуплекс-07e (система очистки стекла), вводные устройства, АК-С/У (адаптеры крепления на столб/на угол), ПС ТВК (приспособление страховочное)	
Масса, не более, кг	12,5	12,5
Срок службы, не менее, лет	10	10
Гарантийный срок, лет	3	3

# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТВК-BK-07-Ex(O)-C/H-L Видеокамера профессиональная в корпусе из нержавеющей стали/низкоуглеродной стали <b>с встроенным модулем ИК-подсветки</b>	ТВК-BK-07-Ex(O)-H100 Видеокамера стандартная в корпусе нержавеющей стали <b>с уменьшенными габаритами корпуса типа 100</b>	ТВК-BK-07-Ex(O)-A150 Видеокамера стандартная в корпусе из алюминиевого сплава <b>с уменьшенными габаритами корпуса типа 150</b>
 969	 969	 969
Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db X / PB Ex db I Mb X / 1Ex db IIC T6...T5 Gb X О - общепромышленное исполнение (без средств взрывозащиты)	Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db X / PB Ex db I Mb X / 1Ex db IIC T6...T5 Gb X О - общепромышленное исполнение (без средств взрывозащиты)	Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db X / 1Ex db IIC T6...T5 Gb X О - общепромышленное исполнение (без средств взрывозащиты)
IP66/IP68/IP69	IP66/IP68/IP69	IP66/IP68/IP69
K01: 1...60 K40: -40...60 K60: -60...60 K70: -70...60 Max температура: 85 (не более 2 час/сутки), 120 (не более 10 мин/сутки)	K01: 1...60 K40: -40...60 K60: -60...60 Max температура: 85 (не более 2 час/сутки), 120 (не более 10 мин/сутки)	K01: 1...60 K40: -40...60 K60: -60...60 Max температура: 85 (не более 2 час/сутки), 120 (не более 10 мин/сутки)
12 VDC / 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC / PoE Имеется преобразователь напряжения для питания видеооборудования напряжением 12 В	12 VDC / 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC / PoE Имеется преобразователь напряжения для питания видеооборудования напряжением 12 В	12 VDC / 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC / PoE Имеется преобразователь напряжения для питания видеооборудования напряжением 12 В
K01: 12 VDC / 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC - 20, PoE - 30 K40: 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC - 50, PoE - 60 K60, K70: 24 VDC / 36 VAC - 80, 230 VAC / PoE - 90	K01, K40: 12 VDC / 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC / PoE - 10 K60: 12 VDC / 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC / PoE - 20	
Да, камера определяется по пожеланиям заказчика	Да, камера определяется по пожеланиям заказчика	
6	3	3
Да (K60, K70)	Да (K60)	Да (K60)
Да, раздельный подогрев стекла и внутреннего пространства (K60, K70)	Да, раздельный подогрев стекла и внутреннего пространства (K60)	Да, раздельный подогрев стекла и внутреннего пространства (K60)
Да	Да	Да
Нет	Нет	Нет
Да	Да	Да
Да (опция ОПТИК-IS)		
- Бленда защитная пневматическая (опция) - Дуплекс-07e - система очистки стекла (опция)		
- 525*170*160 - Ø113*240 По запросу длина корпуса может быть типоразмеров: 200, 250, 300, 350, 400	-110*160*230	-150*160*230
Нержавеющая сталь/ Низкоуглеродистая сталь с порошковым окрашиванием	Нержавеющая сталь	Алюминиевый сплав АК 12 ПЧ
2	1 (1 - по умолчанию, 2 - по запросу)	2
5...12 (в корпус оборудования) До 22 (по внешней изоляции)	5...12 (в корпус оборудования) До 22 (по внешней изоляции)	5...12 (в корпус оборудования) До 22 (по внешней изоляции)
Кронштейн (входит в комплект), адаптеры крепления на столб/на угол (опция), приспособление страховочное (опция)	Кронштейн (входит в комплект), адаптеры крепления на столб/на угол (опция)	Кронштейн (входит в комплект), адаптеры крепления на столб/на угол (опция)
Видеооборудование, провода (опция), СЗК ТВК (козырёк), УЗИП (грозозащита), ИПЭ (индикатор подачи электропитания), МФ (микрофон), ДВ (датчик вскрытия корпуса), БЗП (бленда защитная пневматическая), Дуплекс-07e (система очистки стекла), вводные устройства, АК-С/У (адаптеры крепления на столб/на угол), ПС ТВК (приспособление страховочное)	Видеооборудование, провода (опция), СЗК ТВК (козырёк), УЗИП (грозозащита), ИПЭ (индикатор подачи электропитания), ДВ (датчик вскрытия корпуса), вводные устройства, АК-С/У (адаптеры крепления на столб/на угол), ПС ТВК (приспособление страховочное)	
12,5	3,5	3,5
10	10	10
3	3	3

# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификация	ТВК-BK-07-Ex(O)-H400 Видеокамера специальная в корпусе из нержавеющей стали типа 400 <b>с охлаждением</b>	ТВК-BK-07-Ex(O)-C/H-FO Видеокамера профессиональной серии в корпусе из нержавеющей стали / низкоуглеродистой стали <b>с медиаконвертером</b>
Маркировка взрывозащиты оболочки	 	 
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP66/IP68/IP69	IP66/IP68/IP69
Рабочий диапазон температур, °C	K130: 1...130 K200: 1...200	K01: 1...60 K40: -40...60 K60: -60...60 K70: -70...60 Max температура: 85 (не более 2 час/сутки), 120 (не более 10 мин/сутки)
Напряжение питания, В	12 VDC - 20 / 24 VDC - 20 36 VAC - 20 / 230 VAC - 20 PoE - 30	12 VDC / 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC / PoE Имеется преобразователь напряжения для питания видеооборудования напряжением 12 В
Потребляемая мощность, Вт	K01: 12 VDC / 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC - 20, PoE - 30 K40: 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC - 50, PoE - 60 K60, K70: 24 VDC / 36 VAC - 80, 230 VAC / PoE - 90	K01: 12 VDC / 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC - 20, PoE - 30 K40: 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC - 50, PoE - 60 K60, K70: 24 VDC / 36 VAC - 80, 230 VAC / PoE - 90
Комплектация видеокамерой	Да, камера определяется по пожеланиям заказчика	Да, камера определяется по пожеланиям заказчика
Потребляемая мощность видеооборудования внутри кожуха, не более, Вт	6	6
Режим холодного запуска		Да (K60, K70)
Подогрев		Да, раздельный подогрев стекла и внутреннего пространства (K60, K70)
Защита от перегрева	Да	Да
Охлаждение	Да, при помощи подведения и отведения воды	
ИК-подсветка		Да (опция)
Медиаконвертер (возможность передачи сигнала по оптоволокну)	Да (опция ОПТИК-HS)	Да: дальность передачи сигнала до 20 км, 10,8-13,2 VDC, 0,12A, мощность лазерного излучения Po-15 мВт, рабочая длина волны 1310/1550 нм, скорость передачи данных 10/100 Мбит/с, тип оптического кабеля - одноволоконный одномодовый 9/125 мкм
Система очистки смотрового стекла	Бленда защитная пневматическая (опция)	- Бленда защитная пневматическая (опция) - Дуплекс-07e - система очистки стекла (опция)
Габаритные размеры (без кронштейна), не более, мм - корпус - полезный внутренний объём (диаметр*длина)	- 460*195*215 - Ø123*240	- 525*170*160/230 (с Ик, без ИК) - Ø113*240
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь/ Низкоуглеродистая сталь с порошковым окрашиванием
Количество кабельных вводов в корпусе	2, 2 штуцера для подвода-отвода охлаждающей воды	2
Диаметр вводимых кабелей, мм	5...12 (в корпус оборудования) До 22 (по внешней изоляции)	5...12 (в корпус оборудования) До 22 (по внешней изоляции)
Способ крепления корпуса на объекте	Кронштейн (входит в комплект), адаптеры крепления на стол/на угол (опция)	Кронштейн (входит в комплект), адаптеры крепления на стол/на угол (опция), приспособление страховочное (опция)
Возможные комплектации	Видеооборудование, провода (опция), УЗИП (грозозащита), ИПЭ (индикатор подачи электропитания), ДВ (датчик вскрытия корпуса), БЗП (бленда защитная пневматическая), водные устройства, АК-С/У (адаптеры крепления на стол/на угол), ПС ТВК (приспособление страховочное)	Видеооборудование, провода (опция), СЗК ТВК (ковыреk), УЗИП (грозозащита), ИПЭ (индикатор подачи электропитания), МФ (микрофон), ДВ (датчик вскрытия корпуса), БЗП (бленда защитная пневматическая), Дуплекс-07e (система очистки стекла), водные устройства, АК-С/У (адаптеры крепления на стол/на угол), ПС ТВК (приспособление страховочное)
Масса, не более, кг	17,0	12,5
Срок службы, не менее, лет	10	10
Гарантийный срок, лет	3	3

# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


<p>ТВК-BK-07-Ex(O)-C/H-LTE/WiFi Видеокамера профессиональной серии в корпусе из нержавеющей стали / низкоуглеродистой стали <b>с модулем беспроводной передачи LTE или WiFi</b></p> 	<p>ТВК-BK-07-Ex(O)-C/H 400-IR-W Видеокамера профессиональной серии в корпусе из нержавеющей стали / низкоуглеродистой стали со встроенным модулем ИК-подсветки и <b>очисткой стекла</b></p> 
<p>Ex tb IIIC T80C...T100C Db X / PB Ex db I Mb X / 1Ex db IIC T6...T5 Gb X О - общепромышленное исполнение (без средств взрывозащиты)</p>	<p>Ex tb IIIC T80C...T100C Db X / PB Ex db I Mb X / 1Ex db IIC T6...T5 Gb X О - общепромышленное исполнение (без средств взрывозащиты)</p>
<p>IP66/IP68/IP69</p>	<p>IP66/IP68/IP69</p>
<p>K01: 1...60 K40: -40...60 K60: -60...60 K70: -70...60 Max температура: 85 (не более 2 час/сутки), 120 (не более 10 мин/сутки)</p> <p>12 VDC / 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC / PoE Имеется преобразователь напряжения для питания видеооборудования напряжением 12 В</p> <p>K01: 12 VDC / 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC - 20, PoE - 30 K40: 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC - 50, PoE - 60 K60, K70: 24 VDC / 36 VAC - 80, 230 VAC / PoE - 90</p> <p>Да, камера определяется по пожеланиям заказчика</p>	<p>K01: 1...60 K40: -40...60 K60: -60...60 Max температура: 85 (не более 2 час/сутки), 120 (не более 10 мин/сутки)</p> <p>12 VDC / 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC / PoE Имеется преобразователь напряжения для питания видеооборудования напряжением 12 В</p> <p>K01: 12 VDC / 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC - 20, PoE - 30 K40: 24 VDC / 36 VAC / 230 VAC - 50, PoE - 60 K60, K70: 24 VDC / 36 VAC - 80, 230 VAC / PoE - 90</p> <p>Да, камера определяется по пожеланиям заказчика</p>
<p>6</p>	<p>6</p>
<p>Да (K60, K70)</p> <p>Да, раздельный подогрев стекла и внутреннего пространства (K60, K70)</p> <p>Да</p>	<p>Да (K60, K70)</p> <p>Да, раздельный подогрев стекла и внутреннего пространства (K60, K70)</p> <p>Да</p>
<p>Да(опция)</p>	<p>Да</p>
<p>Да (опция)</p>	<p>Да (опция ОПТИК-IS)</p>
<p>- Бленда защитная пневматическая (опция) - Дуплекс-07e - система очистки стекла (опция)</p>	<p>Да, дворник</p>
<p>- 525*170*230 - Ø113*240</p>	<p>- 525*170*230 - Ø113*240</p>
<p>Нержавеющая сталь/ Низкоуглеродистая сталь с порошковым окрашиванием</p>	<p>Нержавеющая сталь/ Низкоуглеродистая сталь с порошковым окрашиванием</p>
<p>2</p>	<p>1</p>
<p>5...12 (в корпусе оборудования) До 22 (по внешней изоляции)</p> <p>Кронштейн (входит в комплект), адаптеры крепления на столб/на угол (опция), приспособление страховочное (опция)</p>	<p>5...12 (в корпусе оборудования) До 22 (по внешней изоляции)</p> <p>Кронштейн (входит в комплект), адаптеры крепления на столб/на угол (опция), приспособление страховочное (опция)</p>
<p>Видеооборудование, провода (опция), СЭК ТВК (козырёк), УЗИП (грозозащита), ИПЭ (индикатор подачи электропитания), МФ (микрофон), ДВ (датчик вскрытия корпуса), БЗП (бленда защитная пневматическая), Дуплекс-07e (система очистки стекла), вводные устройства, АК-С/У (адаптеры крепления на столб/на угол), ПС ТВК (приспособление страховочное)</p>	<p>Видеооборудование, провода (опция), СЭК ТВК (козырёк), УЗИП (грозозащита), ИПЭ (индикатор подачи электропитания), МФ (микрофон), ДВ (датчик вскрытия корпуса), вводные устройства, АК-С/У (адаптеры крепления на столб/на угол), ПС ТВК (приспособление страховочное)</p>
<p>12,5</p>	<p>12,5</p>
<p>10</p>	<p>10</p>
<p>3</p>	<p>3</p>

# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

## МК-07e

### Медиаконвертеры взрывозащищённые


Медиаконвертеры МК-07e предназначены для обеспечения безопасного информационного взаимодействия между проводным интерфейсом общепромышленной сети передачи данных Ethernet-10/100Base-T/Tx и взрывозащищённым оптическим интерфейсом взрывозащищённой сети передачи данных Ethernet-100Base-LX WDM. Применяется на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслей и взрывоопасных зонах других производств.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификация	MK-07e-11EXX Медиаконвертер взрывозащищённый для установки в защитный взрывозащищённый корпус типа TBK-07-C/H-ОПТИК-IS	MK-07e-13EXX Медиаконвертер для установки в защитный взрывозащищённый корпус типа TBK-07-C/H-И2-ОПТИК	MK-07e-22EXX Медиаконвертер бескорпусной для размещения на шасси и установку в аппаратную стойку	MK-07e-23EXX Медиаконвертер корпусной для установку на DIN-рейку с электропитанием от внешнего источника (блока питания)
Вид корпуса				
Маркировка взрывозащиты оболочки	Бескорпусной Является Ex-компонентом и подлежит для применения в составе другого взрывозащищённого изделия, например TBK-07-C/H-ОПТИК-IS	Корпус типа ME 22.5 для установки на DIN-рейку типа 35 мм Является Ex-компонентом и подлежит для применения в составе другого взрывозащищённого изделия, например TBK-07-C/H-И2-ОПТИК	Бескорпусной для размещения в шасси MK-07e-Ш190АС для установки в 19" аппаратную стойку Предназначен для использования вне взрывоопасной зоны для соединения с взрывозащищенным оборудованием, установленным в опасной зоне, по информационному оптическому интерфейсу с искробезопасным оптическим излучением «op is»	Корпус типа ME 22.5 для установки на DIN-рейку типа 35 мм Предназначен для использования вне взрывоопасной зоны для соединения с взрывозащищенным оборудованием, установленным в опасной зоне, по информационному оптическому интерфейсу с искробезопасным оптическим излучением «op is»
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP00	IP20	IP00	IP20
Рабочий диапазон температур, °C	-40...50	-40...50	-40...50	-40...50

**IP20**



20 км  
дальность  
передачи  
сигнала

Оптоволоконный  
кабель



12-24



# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификация	МК-07e-11EXX Медиаконвертер взрывозащищённый для установки в защитный взрывозащищённый корпус типа ТВК-07-С/Н-ОПТИК-ІС	МК-07e-13EXX Медиаконвертер для установки в защитный взрывозащищённый корпус типа ТВК-07-С/Н-І2-ОПТИК	МК-07e-22EXX Медиаконвертер бескорпусной для размещения на шасси и установку в аппаратную стойку	МК-07e-23EXX Медиаконвертер корпусной для установку на DIN-рейку с электропитанием от внешнего источника (блока питания)
Номинальное напряжение питания, В	12	24	12	24
Тип проводного сетевого интерфейса	Ethernet-10/100Base-T/TX	Ethernet-10/100Base-T/TX	Ethernet-10/100Base-T/TX	Ethernet-10/100Base-T/TX
Максимальная скорость передачи данных проводного сетевого интерфейса, Мбит/с	100	100	100	100
Способ передачи данных	Дуплекс, полуудуплекс	Дуплекс, полуудуплекс	Дуплекс, полуудуплекс	Дуплекс, полуудуплекс
Напряжение, В: - гальванической изоляции интерфейса - входное по линии приёмника - выходное по линии передатчика - постоянного тока - максимально эффективное переменного тока	- 1500 - 5,0 - 3,6 - 350 - 247	- 1500 - 5,0 - 3,6 - 350 - 247	- 1500 - 5,0 - 3,6 - 350 - 247	- 1500 - 5,0 - 3,6 - 350 - 247
Длина передачи проводного интерфейса, м	100	100	100	100
Тип оптического интерфейса	Ethernet-100Base-LX WDM	Ethernet-100Base-LX WDM	Ethernet-100Base-LX WDM	Ethernet-100Base-LX WDM
Максимальная скорость передачи базовых оптического интерфейса, Мбит/с	155	155	155	155
Тип лазера	Лазер Фабри-Перо (FP)	Лазер Фабри-Перо (FP)	Лазер Фабри-Перо (FP)	Лазер Фабри-Перо (FP)
Рабочая длина волны передатчика / приёмника, нм	1310 / 1550	1310 / 1550	1310 / 1550 1550 / 1310	1310 / 1550 1550 / 1310
Мощность оптического передатчика, мин / макс, дБм (мВт)	-14 (0,04) / -8 (0,16)	-14 (0,04) / -8 (0,16)	-14 (0,04) / -8 (0,16)	-14 (0,04) / -8 (0,16)
Относительная интенсивность шума оптического передатчика дБ/Гц	-117	-117	-117	-117
Чувствительность оптического приёмника, дБм	-34	-34	-34	-34
Максимальная входная оптическая мощность приёмника, дБм	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Чувствительность оптического приёмника, дБм	Одноволоконный одномодовый 9/125 мкм	Одноволоконный одномодовый 9/125 мкм	Одноволоконный одномодовый 9/125 мкм	Одноволоконный одномодовый 9/125 мкм
Длина передачи оптического сигнала, км	20	20	20	20
Световая индикация	Да	Да	Да	Да
Способ крепления	Зависит от выбранного Ex-корпуса	Установка на DIN-рейку типа 35 мм	Размещение в шасси МК-07e-Ш190AC для установки в 19" аппаратную стойку Шасси TRC-190-AC MOXA, 220В, 1,5А, 440*300*90 мм, 5,2 кг, 0...60°C	Установка на DIN-рейку типа 35 мм
Возможные комплектации			Шасси МК-07e-Ш190AC для установки в 19 модулей медиаконвертеров МК-07e-22EXX (опция)	Блок питания (опция)
Габаритные размеры, не более, мм	75*83*32	114*99*22,5	123*87*21	114*99*22,5
Масса, не более, кг	0,1	0,13	0,115	0,13
Срок службы, не менее, лет	10	10	10	10
Гарантийный срок, лет	3	3	3	3



# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

NEW

## МКВФ-07


### Мобильный комплекс видеофиксации работ повышенной опасности

Предназначен для видеофиксации выездных работ по ремонту трасс трубопровода, процесса обслуживания запорных арматур, расследования нештатных ситуаций, обеспечения безопасности и контроля за технологическими процессами производств нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой и в других сложных технологических производствах, при проведении огневых и других видов работ повышенной опасности во взрывоопасной зоне.



### КОМПЛЕКС ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- автоматическую видеофиксацию технологических процессов;
- локальное хранение полученной информации (SSD) с возможностью последующего ее копирования на внешний источник хранения данных(USB Flashdrive);
- видеофиксацию при отсутствии линии электропитания (для модификаций с автономным источником питания);
- одновременное подключение нескольких видеокамер взрывозащищенных ТВК-ВК-07 (до четырех камер);
- защиту оборудования комплекса при транспортировке и защиту IP66 (при закрытой крышке кейса);
- надежную эксплуатацию при соблюдении требований и условий эксплуатации оборудования из состава комплекса;
- проведение работ в условиях плохой освещенности или ночное время. Для проведения работ в условиях низкой освещенности устройство наблюдения должно быть оснащено инфракрасной подсветкой (оговаривается при заказе).



# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

СОСТАВ:

NEW

Наименование	Количество	Примечание
1. Устройство видеонаблюдения с подключенным кабелем в металлорукаве, с установленным разъемом RJ-45 в воболочке с байонетным подключением: Взрывозащищенная видеокамера TBK-BK-07	1-4	Исполнение и количество по заказу
2. Транспортировочный противоударный кейс (кофр) для устройств видеонаблюдения	1	Допускается размещение не более двух устройств видеонаблюдения в одном кейсе
3. Питание: Кабель для подключения к электросети 220 В AC	1	
4. Блок (пульт) управления в защищенном кейсе с кабелем электропитания 220 В, Накопитель SSD	1	
5. Переносной штатив (тренога) в чехле	1	Количество по заказу

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

### 1. Устройство видеонаблюдения

1.1 Камера взрывозащищенная серии TBK-BK-07	Модификация камеры по заказу TBK-BK-07-2I P2-F0280-Ex-H100-PoE-K40-I R90 (по умолчанию)
Объектив	Фиксированный 2,8 мм
Угол обзора по горизонтали	103°
Подсветка	Встроенная ИК-подсветка 30 м
Питание	PoE (IEEE 802.3af), 5 Вт
Диапазон рабочих температур	-40°C...+60°C
Маркировка взрывозащиты	PB Ex db I Mb X или 1Ex db IIIC T5 Gb X для взрывоопасных газовых сред; Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db X - для взрывоопасных пылевых сред
Степень взрывозащиты IP	IP66/ IP68/ IP69
1.2 Крепление	Переносной штатив (тренога)
1.3 Подключение TBK-BK-07	Кабельный ввод
1.4 Сетевой кабель	Cat.5 в металлорукаве, с установленным разъемом RJ не более 100 м

### 2. Блок управления

2 Ударопрочный кейс	С системой терморегуляции и вентиляции
Диапазон рабочих температур	-40°C...+50°C
Степень защиты IP	IP66 для кейса в сложенном (закрытом) состоянии
Внешние разъемы для подключения	Коммутационные разъемы 8-pin, штекер 4 шт. (для видеокамер) Разъем 3-pin, штекер 1 шт. (для подключения питания)

### 2.2 Приборная панель

Дисплей	Встроенный высококачественный дисплей 13"
Порт(ы)	USB 3.0/ USB 2.0
2.3 Серверное оборудование	Четырехканальный встроенный видеорегистратор
Питание	PoE 802.3 af/at <= 120 W
2.4 Хранение данных	Твердотельный накопитель SSD объемом памяти 960 Гб

### 3. Питание

3.1 Питание от сети переменного тока	230 ВAC, 400 Вт
4. Транспортировка	

4.1 Транспортировочный противоударный кейс (кофр для устройства видеонаблюдения)	Допускается размещение 2-х камер взрывозащищенных TBK-BK-07 в одном кейсе
--	---

# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

## TOP-07e-Ex


### Комплекс наблюдения наклонно-поворотный ТОР

Комплекс наблюдения наклонно-поворотный ТОР-07e-Ex предназначен для работы в составе систем наблюдения, в том числе охранных телевизионных систем во взрывоопасных зонах. Представляет собой устройство панорамирования и наклона с установленной IP-видеокамерой. Позволяет осуществлять дистанционное управление положением установленной IP-видеокамеры в двух плоскостях (вертикальной и горизонтальной), а также изменять угол обзора (масштаб изображения) и фокусировку видеокамеры.

Применяется на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслей и взрывоопасных зонах других производств.




### РАЗМЕРЫ



1Ex d e IIC  
T6 Gb X

PB Ex  
d I Mb X

IP66/  
IP68



Нержавеющая  
сталь



# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Маркировка взрывозащиты оболочки	Ex tb IIIC T80°C Db X 1Ex d IIC T6 Gb X / 1Ex d e IIC T6 Gb X PB Ex d I Mb X	
Степень защиты оболочки от пыли и воды	IP66/IP68	
Рабочий диапазон температур, °C	КИ1: -60...50 КИ2: -40...50 КИ3: 1...50	
Напряжение питания, В	24VAC/ 230 VAC/ 230 VDC Имеется преобразователь напряжения для питания видеооборудования напряжением 12 В	
Максимальная потребляемая мощность, Вт	КИ1 – 200, КИ2 – 120, КИ3 – 40	
Ориентация движения	По горизонтали	По вертикали
Угол поворота, град	0...360 (без ограничений)	±90
Скорость поворота, град/сек	до 24	до 24
Ошибка позиционирования, не более, град	±0,5	
Комплектация видеокамерой	IP/аналоговая видеокамера по согласованию заказчика и завода-производителя (опция) Для управления PTZ-функциями комплекса камера должна иметь интерфейс связи RS485 Pelco-D	
Комплектация тепловизионным оборудованием	Да (опция)	
Потребляемая мощность видеооборудования внутри кожуха, не более, Вт	6	
Количество туров	Зависит от функционала видеокамеры	
Количество установок положения в туре	Зависит от функционала видеокамеры	
Тип интерфейса (протокол управления)	Ethernet	
Режим холодного запуска	Да (КИ1)	
Подогрев	Да, раздельный подогрев стекла и внутреннего пространства	
Защита от перегрева	Да	
ИК подсветка	Да (опция): - Автоматическое вкл/выкл при освещённости 25±5 лк - Длина волны излучения 850 нм - Угол излучения 15/30/90/120° - Дальность подсветки 100/80/40/25 м	
Система очистки смотрового стекла	Дуплекс-07e-Ex-TOP – взрывозащищённая система бесконтактной очистки стекла (опция)	
Габаритные размеры (без кронштейна), не более, мм	540*330*600 Размеры могут быть изменены по согласованию с заказчиком, но не более 200*200*400	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	
Количество кабельных вводов в корпусе	3	
Диаметр вводимых кабелей, мм	5...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	
Способ крепления на объекте	Подставка крепёжная (опция), настенный узел крепления (опция)	
Возможные комплектации	Видеооборудование (опция), провода (опция), ИК-подсветка (опция), козырёк (опция), система очистки стекла Дуплекс-07e-Ex-TOP (опция), вводные устройства, подставка крепёжная (опция), настенный узел крепления (опция)	
Масса, не более, кг: - с 1 кожухом - с 2 кожухами - настенный узел крепления - подставка крепёжная для TOP-07e-Ex - подставка крепёжная для TOP-07e-Ex + Дуплекс-07e-Ex-TOP	- 40,0 - 50,0 - 11,0 - 7,0 - 8,0	
Срок службы, не менее, лет	10	
Гарантийный срок, лет	3	



# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

## Дуплекс-07e

### Система очистки стекла

Система очистки стекла «Дуплекс-07e-Ex» предназначена для бесконтактной очистки стёкол термокожухов от любых внешних загрязнений. Очистка является важным элементом эффективного видеонаблюдения, поскольку она гарантирует чёткое изображение во всех условиях окружающей среды и снижает потребность в техническом обслуживании. Система разработана для устройств серии ТВК, ТОР, производства АО «Эридан».



Применяется на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслей и взрывоопасных зонах других производств.

Дуплекс-07e-Ex-TOR

**ЗАПАТЕНТОВАНО**



Мобильный Дуплекс-07е-Ex-ТВК



### ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:

- Бесконтактная мойка и сушка стекла
- Использование в Ex зоне и агрессивных средах
- Отсутствие износа стекла
- Использование при низких температурах
- Удаление загрязнений всех типов
- Возможность установки на высоте
- Возможность удалённого расположения ёмкости с жидкостью

IP66



-30°+50°C



0,6 Мпа



30 М



Шаг 1




Шаг 2



3 года

# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификация	Дуплекс-07e-Ex-TOP Взрывозащищённая система очистки стекла для наклонно-поворотного комплекса ТОР-07e-Ex	Мобильный Дуплекс-07e-Ex-TBV Взрывозащищённая система очистки стекла для термокухонь серии TBK-07-C/H	Повышенной емкости Мобильный Дуплекс-07e-Ex-TBV Взрывозащищённая система очистки стекла для термокухонь серии TBK-07-C/H
			
Состав системы	1. Ресивер 2. Блок электромагнитных клапанов 3. Блок с форсунками (омывания и воздуха) 4. Комплект шлангов 5. Блок управления (опция)	1. Баллон сжатого воздуха 2. Регулятор давления 3. Емкость омывающей жидкости 4. Комплект шлангов 5. Гульф управления 6. Фланец с соплом и форсункой	1. Баллон сжатого воздуха 2. Регулятор давления 3. Емкость омывающей жидкости 4. Комплект шлангов 5. Пульт управления 6. Фланец с соплом и форсункой 7. Рюкзак для переноски
Описание принципа работы	По команде оператора либо датчика контроля загрязнения стекла происходит цикл «сбивания» грязи водой (или иной жидкостью) под высоким давлением. Далее происходит сушка стекла воздухом, удаляя остатки грязи. Предусмотрен режим настройки алгоритма подачи жидкости и воздуха, количества циклов и их продолжительность	Обслуживающий персонал, при обходе камеры, подключает к выведенным импульсным трубкам пульт управления системы очистки. Запускает цикл «сбивания» грязи водой (или иным растворителем) под высоким давлением. Далее происходит сушка стекла воздухом, удаляя остатки грязи. Можно варьировать подачу жидкости и воздуха, количества циклов и их продолжительность	
Типы удаляемых загрязнений	1. Органические: нефть, масло, уличная пыль/грязь, краска, жир 2. Неорганические: нагар, копоть, уголь, сажа, цемент 3. Биологические: пыль, паутина		
Возможные жидкости для омывания	1. Нейтральные: вода 2. Кислотные: лимонная кислота	3. Щелочные: кальцинированная, каустическая, кристалическая сода, тринатрийfosфат, метасиликат натрия 4. Органические: спирты, растворители, ПАВ	
Маркировка взрывозащиты оболочки	- Ресивер: I Mb/ II Gb с T6/ III Db с T80°C - Блок клапанов: РВ Ex mb I Mb X/ 1Ex mb IIC T6 Gb X/ Ex mb IIC T80°C Db X - Блок с форсунками (омывания и воздуха): I Mb/ II Gc с T6/ III Db с T80°C - Блок управления: 1Ex d IIC T6 Gb X/ Ex tb IIC T80°C Db X		I MB / II GB C T6 / III DB C T80°C
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP66	IP66	IP66
Рабочий диапазон температур, °C	-30..50, Минимальная температура работоспособности будет определяться температурными свойствами жидкости, заправляемой в бак омывателя		
Напряжение питания, В	24 VDC / 230 VAC		
Максимальная потребляемая мощность, Вт	УХЛ1 - 200, УХЛ4 - 40		
Емкость баллона, л		0,8	3
Давление в баллоне, МПа		30	30
Количество электромагнитных клапанов	2	2	2
Рабочее давление воздуха, не менее, Мпа	0,6-1,0	0,6-1,0	0,6-1,0
Допустимый перепад давления от минимума до максимума, не более, МПа	0,9		
Объём бака для омывающей жидкости, не менее, л	5	0,5-1,0	2-4
Перепад высот установки между емкостью омывателя и форсунками, не более, м	30	(30) с ухудшением омывающей способности	(30) с ухудшением омывающей способности
Расход за 1 цикл очистки, не более: - вода, л - воздух, м³	- 0,05 - 0,1	- 0,125 - 0,05	- 0,125 - 0,05
Возможность дистанционного управления процессом очистки	Да, при имеющихся функциях видеокамеры	Нет, по месту	Нет, по месту
Мобильность системы (переносная система)		Да	Да
Возможные комплектации	Блок управления (опция), подставка крепёжная (общая для ТОР-07е и Дуплекс-07е)	Сменные емкости для омывающей жидкости	Емкость омывающей жидкости удвоенной емкости
Масса, не более, кг	4,5	3,5	10
Срок службы, не менее, лет	10	10	10
Гарантийный срок, лет	3	3	3



# МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ СМОТРОВОГО ОКНА

Дуплекс-07e-Ex-TVК

Это взрывозащищённая  
бесконтактная система очистки окон  
для стационарных термокожухов  
серии ТВК-07-Н/С от любых видов  
загрязнений\*



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Маркировка  
взрывозащиты  
оболочки

IP66



-30°+50°C



30 м



Шаг 1



Шаг 2

Рабочий  
диапазон  
температур

Маршрут  
между блоком  
клапанов  
и баком  
омывателя

Сбивание грязи  
жидкостью  
под высоким  
давлением

Высушивание  
под высоким  
давлением  
сжатым  
воздухом

## ТИПЫ УДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ:

- Пыль, грязь, глина, паутина
- Нефть, масло, жир, краска
- Цементная пыль, уголь, нагар/копоть/сажа

## ВОЗМОЖНЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОМЫВАНИЯ:

- Вода, омывающие, незамерзающие жидкости
- Лимонная кислота
- Спирты, растворители
- Щелочные жидкости

## ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ:

Обслуживающий персонал при обходе камер, подключает к трубкам пульт управления системы очистки. Запускает цикл «сбивания» загрязнений очищающей жидкостью под высоким давлением. Далее запускает цикл сушки стекла воздухом, удаляя остатки грязи и подтёки. Количество и продолжительность циклов подачи как воды, так и воздуха можно варьировать



Состояние  
загрязнение стекла


«Сбивание»  
загрязнения жидкостью

Сушка стекла  
воздухом

Загрязнение  
устранено

# МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ СМОТРОВОГО ОКНА

Дуплекс-07е-Ex-ТВК




## ВИДЫ И СОСТАВ МОБИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СМОТРОВОГО ОКНА



### 2 ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ:

Повышенной ёмкости,  
не менее 40 очисток

Мобильный, не менее 8 очисток



### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Мобильность системы (лёгкая, переносная)
- Бесконтактная мойка
- Отмывает любые загрязнения\*
- Использование 1 системы для очистки большого количества камер
- Для «Ex» и агрессивных сред, а так же при отрицательных температурах
- Подача жидкости и воздуха может производиться на высоту до 30 м

### СОСТАВ СИСТЕМЫ:

1. Баллон сжатого воздуха
2. Регулятор давления
3. Емкость омывающей жидкости
4. Комплект шлангов
5. Пульт управления
6. Фланец с соплом и форсункой
7. Рюкзак для переноски  
(для системы повышенной ёмкости)

**Очистка не требует высотных работ!  
И экономит время!**

# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

## ИК-07е


### Проектор инфракрасный взрывозащищённый

Проектор инфракрасный взрывозащищённый ИК-07е предназначен для непрерывной работы в составе системы видеонаблюдения, когда естественного освещения недостаточно для нормальной работы видеокамеры.

Проектор обеспечивает эффективное освещение контролируемого сектора во взрывоопасных зонах на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслей и взрывоопасных зонах других производств.



## РАЗМЕРЫ



1ExdIIC  
T6 X

IP67



130  
170 105  
MM



30°, 50°  
70°, 120°

850 нм

Алюминий



# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Маркировка взрывозащиты оболочки	1ExdIICT6 X	
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP67	
Рабочий диапазон температур, °C	-60...60	
Напряжение питания, В	12-24 VDC, 24 VAC	
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт	9,2	
Длина волны излучения, нм	850	
Параметры луча*	Угол излучения, °	Дальность подсветки, м
*данные приведены для CCD-матрицы с чувствительностью 0,03 лк)	30	80
	50	65
	70	50
	120	30
Задержка отключения фотосенсора, с	20±5	
Вкл/выкл автоматически прожектора с гистерезисом, при освещённости, лк	18±5	
Перемычка выбора мощности излучения	Полная/половинная мощность	
Габаритные размеры (с кронштейном и кабельными вводами), не более, мм	105*130*170	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав	
Количество кабельных вводов в корпусе	2	
Диаметр вводимых кабелей, мм	6..12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	
Способ крепления прожектора на объекте	Кронштейн (в комплекте)	
Возможные комплектации	Вводные устройства	
Масса, не более, кг	2,2	
Срок службы, не менее, лет	10	
Гарантийный срок, лет	5	





## ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА





В данном разделе располагаются приборы и устройства, которые помогают в использовании прочего оборудования разработки и производства АО «Эридан».

Приборы и устройства могут устанавливаться на открытых площадках, в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, а также на речных и морских судах и промышленных объектах, где могут присутствовать взрывоопасные смеси с воздухом горючих газов или паров.

Применяются на химических, нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих и других предприятиях, где имеются взрывоопасные зоны.

# ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

## Ex-ТЕСТ

### Взрывозащищённый прибор для проверки работоспособности тепловых пожарных извещателей

Взрывозащищённый прибор для проверки работоспособности тепловых пожарных извещателей «Ex-ТЕСТ» позволяет проводить проверку извещателей ИП103-2/1-ТР, ИП101-07е, ИП101-07ем, и их аналогов (по конструкции чувствительного элемента) без демонтажа непосредственно на месте их установки, а также шлейфа и ПКП.

«Ex-ТЕСТ» применяется на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслей и взрывоопасных зонах других производств.




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Маркировка взрывозащиты оболочки	1Exs[ib]IICt3 X
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP54
Рабочий диапазон температур, °C	-20...60
Диапазон температур нагрева КНГ, °C	50...162±2
Температура аварийного отключения, °C	167±3
Напряжение питания, В в автономном режиме при зарядке аккумулятора	10,1...14,5 100...240 (переменный ток)
Максимальный потребляемый ток КНГ, не более, А	4,8
Время непрерывной работы при полностью заряженных аккумуляторах, не менее, ч	3, контроль заряда аккумулятора
Имеется защита	- Защита кабеля КНГ на обрыв и короткое замыкание - Защита от перегрева
Габаритные размеры прибора, не более, мм	300*300*120
Габаритные размеры кабеля КНГ: Длина кабеля КНГ, м Внутренний диаметр КНГ, не более, мм Внутренний диаметр вкладыша, не более, мм Глубина КНГ, не более, мм	3...5 (по заявке) 16,5 6,0 160,0
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Масса, не более, кг	9,0
Срок службы, не менее, лет	10
Гарантийный срок, лет	3

1Exs [ib]  
IICt3 X

IP54




120  
300  
300  
MM



## МТШ

### Метка токового шлейфа

Метка токового шлейфа МТШ является малогабаритным пассивным управляемым токовым двухполюсником и предназначена для включения пожарного извещателя в двухпроводную линию типа «токовая петля 4-20 мА». Метка устанавливается в корпус извещателя и подключается к его клеммам.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование	МТШ-А/Н/Ф	МТШ-Н/Ф
Назначение	Метка МТШ-А/Н/Ф имеет фиксированные значения потребляемого тока в режимах «Неисправность» (A), «Норма» (N) и «Пожар» (F), где A, N и F - натуральные числа из диапазона 1~20 мА. Значения A, N и F определяются при заказе, программируются на заводе-изготовителе и не нуждаются в повторной настройке и калибровке в процессе эксплуатации	Метка МТШ-Н/Ф имеет фиксированные значения потребляемого тока в режиме «Норма» (N) и «Пожар» (F), где N и F - натуральные числа из диапазона 1~20 мА. Значения N и F определяются при заказе, программируются на заводе-изготовителе и не нуждаются в повторной настройке и калибровке в процессе эксплуатации
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP30	IP30
Рабочий диапазон температур, °C	-60...130	-60...130
Количество подключаемых извещателей, шт.	1	1
Диапазон рабочих напряжений метки, В	8-28	8-28
Потребляемый меткой ток, мА	В режиме «Неисправность» (A) - 2 ± 5%; В дежурном режиме «Норма» (N) - 4 ± 5%; При срабатывании извещателя в режиме «Пожар» (F) - 20 ± 5%;	В дежурном режиме «Норма» (N) - 4 ± 5%; При срабатывании извещателя в режиме «Пожар» (F) - 20 ± 5%
Габаритные размеры, не более, мм	33*24*9	33*17*9
Масса, не более, кг	0,02	0,02
Срок службы, не менее, лет	10	10
Гарантийный срок, лет	5	5

# ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

## ИП535-07е-«ПУСК»

### Устройства дистанционного пуска взрывозащищённые


**ЗАПАТЕНТОВАНО**

Устройство дистанционного пуска взрывозащищённое ИП535-07е-«ПУСК» предназначено для ручного запуска систем противопожарной защиты во взрывоопасных зонах или в зонах общепромышленного назначения.

Применяется на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслей и взрывоопасных зонах других производств.



### РАЗМЕРЫ



### НАЗНАЧЕНИЕ

ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ	ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ	АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД	АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА	ПУСК
запуск систем пожарной автоматики газового пожаротушения (цвет жёлтый)	запуск систем дымоудаления (цвет оранжевый)	формирование аварийных сигналов или сигналов для разблокирования аварийных выходов (цвет зелёный)	остановка системы пожарной автоматики газового пожаротушения (цвет синий)	назначение УДП определяется пользователем (цвет серый)

### КЛАССЫ УСТРОЙСТВА

ИП535-07е-«ПУСК»-И1 – предназначено для ручного запуска систем противопожарной защиты и обеспечивающее замыкание цепи при активации

ИП535-07е-«ПУСК»-И2 – предназначено для ручного запуска систем противопожарной защиты при работе в шлейфах пожарной сигнализации на размыкание (последовательное включение) или на замыкание (параллельное включение)

1Ex db IIC  
T6 Gb

IP66/  
IP67



-60°+85°C

70 мкА



Алюминий/  
Нержавеющая  
сталь



5 лет

# ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификация	ИП535-07е-«ПУСК» (И1, И2) Устройство дистанционного пуска взрывозащищённое	ИП535-07еа-«ПУСК» Устройство дистанционного пуска взрывозащищённое адресное	ИП535-07еа-RS-«ПУСК» Устройство дистанционного пуска взрывозащищённое адресное	ИП535-07е-«ПУСК»-О Устройство дистанционного пуска
				
Маркировка взрывозащиты оболочки	1Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC 85°C Db	1Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC 85°C Db	1Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC 85°C Db	
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP66/IP67	IP66/IP67	IP66/IP67	IP66/IP67
Рабочий диапазон температур, °C	-60...85	-60...85	-60...85	-60...85
Максимальная коммутируемая мощность, не более, Вт (для И1)	10			10
Максимальное коммутируемое напряжение, В (для И1)	60			60
Максимальный коммутируемый ток, А (для И1)	0,5			0,5
Максимальный потребляемый ток, не более, мА (для И2)	0,07	1,0	Дежурный режим - 5 При срабатывании - 10 При опросе - 20	0,07
Напряжение питания, В (для И2)	8...28	15...39	8...28	8...28
Приводной элемент	Магнитоуправляемый, виброустойчивый, ударопрочный	Магнитоуправляемый, виброустойчивый, ударопрочный	Магнитоуправляемый, виброустойчивый, ударопрочный	Магнитоуправляемый, виброустойчивый, ударопрочный
Возможность подключения в адресный шлейф	Да (при помощи установки адресных меток)	Да (по протоколу «Vesta») Максимальное количество подключаемых адресных приборов - 255	Да (при передаче сигнала по каналу связи RS-485 с протоколом Modbus RTU) Максимальное количество подключаемых адресных приборов - 32	Да (при помощи установки адресных меток)
Поддерживаемый протокол		Vesta	Modbus RTU	
Габаритные размеры (без кабельных вводов и кронштейна), не более, мм	120*135*110	120*135*110	120*135*110	120*135*110
Материал корпуса	Алюминиевый сплав AK 12 ПЧ/ Нержавеющая сталь, Антивандальная конструкция	Алюминиевый сплав AK 12 ПЧ/ Нержавеющая сталь, Антивандальная конструкция	Алюминиевый сплав AK 12 ПЧ/ Нержавеющая сталь, Антивандальная конструкция	Алюминиевый сплав AK 12 ПЧ/ Нержавеющая сталь, Антивандальная конструкция
Световая индикация	Да	Да	Да	Да
Количество кабельных вводов в корпусе	2	2	2	2
Диаметр вводимых кабелей, не более, мм		6...12 (в корпус оборудование), до 22 (по внешней изоляции)		
Способ крепления корпуса извещателя на объекте	При помощи крепёжного отверстия к поверхности кабельными вводами вниз			
Возможные комплектации	Вводные устройства, косярёк (опция), сменный элемент (опция)	Вводные устройства, косярёк (опция), сменный элемент (опция)	Вводные устройства, косярёк (опция), сменный элемент (опция)	Вводные устройства, косярёк (опция), сменный элемент (опция)
Масса, не более, кг	1,0	1,0	1,0	1,0
Срок службы, не менее, лет	10	10	10	10
Гарантийный срок, лет	5	5	5	5



# ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

NEW

УС


## Устройства сопряжение

Устройства сопряжения УС-07 предназначены для построения эффективной пожарной и охранной сигнализации, полнофункционального управления дымоудалением, вентиляцией, оповещением о пожаре, технологическим оборудованием и пожаротушением, контроля загазованности при использовании совместно с приемно-контрольными приборами, а также для соединения и разветвления электрических цепей общего и специального назначения (контрольных и силовых кабелей систем автоматики и телемеханики, цепей управления, охранной или пожарной сигнализации, волоконно-оптических линий связи и т.д.) во взрывоопасных зонах или зонах общепромышленного назначения, а также для применения в составе систем АСУ ТП сторонних производителей.

Модификации УС-07 отличаются материалом, покрытием и типоразмером корпуса, наличием смотровых окон на передней крышке, количеством кабельных вводов, комплектом встроенного электрооборудования, рабочей температурой.



## РАЗМЕРЫ



Алюминий

IP66/  
IP67



# ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**NEW**

Модификация	УС-07-М1102 (ИЗО-Ex-RS-T) Изолатор К3 с разветвителем Устройство сопряжения в модификации изолатор короткого замыкания трайниковый во взрывозащищённом корпусе	УС-07-М1103 (ИЗО-Ex-RS-П) Изолатор К3 Устройство сопряжения в модификации изолатор короткого замыкания проходной во взрывозащищённом корпусе	УС-07-М1106 (КРОСС2-Exd) Разветвитель адресной линии связи Устройство сопряжения в модификации разветвитель адресной линии связи трайниковый во взрывозащищённом корпусе	УС-07-М1150 (ИМ-Ex-П) Имитатор обрыва и К3 Устройство сопряжения в модификации функциональный модуль во взрывозащищённом корпусе
<b>Назначение устройства</b>	 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>
Количество подключаемых оповещателей	1	1	1	1
Маркировка взрывозащиты оболочки	1Ex db IIC T6...T5 Gb X Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db X	1Ex db IIC T6...T5 Gb X Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db X	1Ex db IIC T6...T5 Gb X Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db X	1Ex db IIC T6...T5 Gb X Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db X
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP66/IP67	IP66/IP67	IP66/IP67	IP66/IP67
Рабочий диапазон температур, °C	-60...60 (70)	-60...60 (70)	-60...60 (70)	-60...60 (70)
Номинальное напряжение питания, В DC	24	24	24 Напряжение в АЛС - 36	24 Диапазон питающего напряжения - 18-30 Напряжение в АЛС - 36
Максимальный ток потребления, мА	27	27		От адресной линии в дежурном режиме - 0 От линии 24В в режиме имитации - 32
Время срабатывания, не более	По линии 24В - 200 мс По линии Modbus RTU - 1 мкс	По линии 24В - 200 мс По линии Modbus RTU - 1 мкс		
Скорость передачи данных, кбод/С	1-512	1-512		
Поддерживаемый протокол	Modbus RTU	Modbus RTU		
Габаритные размеры, не более, мм Полезный внутренний объём, см <sup>3</sup>	150*130*70 268	150*120*70 268	150*130*70 268	150*130*70 268
Материал корпуса	Алюминиевый сплав АК12 ПЧ	Алюминиевый сплав АК12 ПЧ	Алюминиевый сплав АК12 ПЧ	Алюминиевый сплав АК12 ПЧ
Количество кабельных вводов в корпусе	3	2	3	2/3
Диаметр вводимых кабелей, мм	6...12 (в корпус оборудования) До 22 (по внешней изоляции) Подключение проводов сечением 0,08-2,5 мм <sup>2</sup>	Подключение проводов, сечением 0,08-1,5 мм <sup>2</sup>	6...12 (в корпус оборудования) До 22 (по внешней изоляции) Подключение проводов сечением 0,08-2,5 мм <sup>2</sup>	Подключение проводов, сечением 0,08-1,5 мм <sup>2</sup>
Способ крепления корпуса устройства на объекте	При помощи крепёжных отверстий к поверхности	При помощи крепёжных отверстий к поверхности	При помощи крепёжных отверстий к поверхности	При помощи крепёжных отверстий к поверхности
Масса, не более, кг	2	2	2	2
Срок службы, не менее, лет	10	10	10	10
Гарантийный срок, лет	5	5	5	5




# ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

NEW


## УС-07-Ex-M45XX

### Устройство сопряжения с установленным коммутатором

Устройство сопряжения в модификациях УС-07-Ex-M45XX представляет собой взрывозащищенную коробку с установленным в ней оборудованием и предназначено для подключения не более 12 сетевых видеокамер к одному УС. Установленный в УС коммутатор позволяет организовывать кольцевую волоконно-оптическую линию связи (далее ВОЛС), которая гарантирует достаточную пропускную способность для всех узлов сети



### РАЗМЕРЫ



1Ex db IIC  
T4...T6 Gb X

PB Ex db I  
Mb X

IP66/  
IP67



Сталь

Нержавеющая  
сталь

до 12  
портов  
подключения

2...12  
кабельных  
вводов  
в корпусе



PoE

## МОДИФИКАЦИИ:

По материалу корпуса

- С – конструкционная сталь с гальваническим покрытием и порошковым окрашиванием
- Н – коррозионно-стойкая нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

По типу крышки корпуса

- Без смотрового окна (по умолчанию)
- СО – исполнение со смотровым окном в крышке

По наличию системы обогрева

- Без системы обогрева
- ТРГ – наличие системы обогрева (терморегулятор)

По напряжению питания

- 9-48 В DC
- 12-48 В DC
- 12-56 В DC
- 48-54 В DC
- 230 В AC

По моделям коммутатора:

- Управляемый
- Не управляемый

По количеству портов: от 4 до 12

По моделям коммутатора

По количеству портов с SFP (оптика):

- Без оптики
- До 2-х

По количеству портов с PoE:

- Без PoE
- 4



# ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

**NEW**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификация	УС-07-Ex-M45XX Устройство сопряжения с установленным коммутатором модификации M4540, M4541, M4542, M4543, M4544, M4545 (Не управляемые без оптики, без PoE)	УС-07-Ex-M45XX Устройство сопряжения с установленным коммутатором модификации M4550, M4551 (Не управляемые без оптики, с PoE)	УС-07-Ex-M45XX Устройство сопряжения с установленным коммутатором модификации M4560, M4561, M4562, M4563, M4564 (Не управляемые с оптикой, без PoE)
	 	 	
Маркировка взрывозащищты оболочки (ККВ-07e-Ex-C/H-(CO)-P4	Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db X 1Ex db IIC T4...T6 Gb X PB Ex db I Mb X 1Ex db e IIC T4...T6 Gb X	Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db X 1Ex db IIC T4...T6 Gb X PB Ex db I Mb X 1Ex db e IIC T4...T6 Gb X	Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db X 1Ex db IIC T4...T6 Gb X PB Ex db I Mb X 1Ex db e IIC T4...T6 Gb X
Наличие смотрового окна в крышке	С окном / без окна	С окном / без окна	С окном / без окна
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP66/ IP67	IP66/ IP67	IP66/ IP67
Рабочий диапазон температур, °C	-20...70 (питание 230 В AC) -40...75 (питание 12-48 В DC)	-60...75 (с опцией подогрева) -20...70 (питание 230 В AC) -40...75 (питание 12-48 В DC)	-20...70 (питание 230 В AC) -40...75 (питание 12-48 В DC)
Система обогрева внутреннего пространства	Да (опция)	Да (опция)	Нет
Напряжение питания, В	12-48 В DC / 230 В AC	12-56 В DC / 48-54 В DC / 230 В AC	9-48 В DC / 12-48 В DC / 230 В AC
Узел распределения питания 230 В	Да (опция)	Да (опция)	Да (опция)
Узел распределения питания отличного от 230 В	Да (опция)	Да (опция)	Да (опция)
Питание кожухов для камер	Да (опция)	Да (опция)	Да (опция)
Материал корпуса	Сталь с гальваническим покрытием и оцинкованным окрашиванием / Нержавеющая сталь 12X18H10T	Сталь с гальваническим покрытием и оцинкованным окрашиванием / Нержавеющая сталь 12X18H10T	Сталь с гальваническим покрытием и оцинкованным окрашиванием / Нержавеющая сталь 12X18H10T
Модель коммутатора	Planet IGS-801M / Planet IGS-500T / Planet IGS-501T / Planet ISW-801T / Planet ISW-500T / Planet ISW-501T	Planet IGS-504PT / Planet IGS-504HPT	Planet IGS-510TF / Planet IGS-1020TF / Planet IGS-620TF /
Тип коммутатора	Не управляемые	Не управляемые	Не управляемые
Количество портов (суммарно, без учета console-порта)	4 / 5 / 8	5	5 / 6 / 12
Количество портов с SFP	0	0	1 / 2
Количество портов с PoE	0	4	0
Бюджет мощности PoE, Вт	Нет	До 120 / 124	Нет
Габаритные размеры, не более, мм: - корпуса (без кабельных вводов) - внутренний размер - полезный внутренний объём, см <sup>3</sup>	285*285*190 230*170 (*150 с окном) 6925	285*285*190 230*170 (*150 с окном) 6925	285*285*190 230*170 (*150 с окном) 6925
Количество кабельных вводов в корпусе	12	12	12
Диаметр вводимых кабелей, мм	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)
Возможные комплектации	Вводные устройства, смотровое окно в крышке, система обогрева, узлы распределения питания, козырёк, адаптер крепления на столб/угол	Вводные устройства, смотровое окно в крышке, система обогрева, узлы распределения питания, козырёк, адаптер крепления на столб/угол	Вводные устройства, узлы распределения питания, козырёк, адаптер крепления на столб/угол
Масса, не более, кг	25	25	25
Срок службы, не менее, лет	10	10	10
Гарантийный срок, лет	5	5	5

# ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**NEW**

УС-07-Ex-M45XX Устройство сопряжения с установленным коммутатором модификации M4500 (Управляемые без оптики, без PoE)	УС-07-Ex-M45XX Устройство сопряжения с установленным коммутатором модификации M4510 (Управляемые без оптики, с PoE)	УС-07-Ex-M45XX Устройство сопряжения с установленным коммутатором модификации M4520, M4521, M4522 (Управляемые с оптикой, без PoE)	УС-07-Ex-M45XX Устройство сопряжения с установленным коммутатором модификации M4530 (Управляемые с оптикой, с PoE)
<b>NEW</b> 	<b>NEW</b> 	<b>NEW</b> 	<b>NEW</b> 
Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db X 1Ex db IIC T4...T6 Gb X PB Ex db I Mb X 1Ex db e IIC T4...T6 Gb X	Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db X 1Ex db IIC T4...T6 Gb X PB Ex db I Mb X 1Ex db e IIC T4...T6 Gb X	Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db X 1Ex db IIC T4...T6 Gb X PB Ex db I Mb X 1Ex db e IIC T4...T6 Gb X	Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db X 1Ex db IIC T4...T6 Gb X PB Ex db I Mb X 1Ex db e IIC T4...T6 Gb X
С окном / без окна	С окном / без окна	Без окна	Без окна
IP66/ IP67	IP66/ IP67	IP66/ IP67	IP66/ IP67
-60...-75 (с опцией подогрева) -20...70 (питание 230 В AC) -40...-75 (питание 12-48 В DC)	-60...-75 (с опцией подогрева) -20...70 (питание 230 В AC) -40...-75 (питание 12-48 В DC)	-20...70 (питание 230 В AC) -40...-75 (питание 12-48 В DC)	-20...70 (питание 230 В AC) -40...-75 (питание 12-48 В DC)
Да (опция)	Да (опция)	Нет	Нет
12-48 В DC / 230 В AC	12-48 В DC / 230 В AC	12-56 В DC / 48-54 В DC / 230 В AC	12-48 В DC / 230 В AC
Да (опция)	Да (опция)	Да (опция)	Да (опция)
Да (опция)	Да (опция)	Да (опция)	Да (опция)
Да (опция)	Да (опция)	Да (опция)	Да (опция)
Сталь с гальваническим покрытием и оцинкованным окрашиванием / Нержавеющая сталь 12X18H10T	Сталь с гальваническим покрытием и оцинкованным окрашиванием / Нержавеющая сталь 12X18H10T	Сталь с гальваническим покрытием и оцинкованным окрашиванием / Нержавеющая сталь 12X18H10T	Сталь с гальваническим покрытием и оцинкованным окрашиванием / Нержавеющая сталь 12X18H10T
Planet B5:U5	Planet IGS-4215-4P4T	Planet IGS-5225-4T2S / Planet IGS-10020MT / Planet IGS-4215-8T2S	Planet IGS-5225-4P2S
Управляемые	Управляемые	Управляемые	Управляемые
8	8	6 / 10	6
0	0	2	2
0	4	0	4
Нет	До 152	Нет	До 152
285*285*190 230*170 (*150 с окном) 6925	285*285*190 230*170 (*150 с окном) 6925	285*285*190 230*170 (*150 с окном) 6925	285*285*190 230*170 (*150 с окном) 6925
12	12	12	12
6...12 (в корпус оборудование) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус оборудование) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус оборудование) до 22 (по внешней изоляции)	6...12 (в корпус оборудование) до 22 (по внешней изоляции)
Вводные устройства, смотровое окно в крышке, система обогрева, узлы распределения питания, козырёк, адаптер крепления на столб/угол	Вводные устройства, смотровое окно в крышке, система обогрева, узлы распределения питания, козырёк, адаптер крепления на столб/угол	Вводные устройства, узлы распределения питания, козырёк, адаптер крепления на столб/угол	Вводные устройства, узлы распределения питания, козырёк, адаптер крепления на столб/угол
25	25	25	25
10	10	10	10
5	5	5	5

# ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

NEW


## УС-07-М6001

Устройство сопряжения с установленной Wi-Fi беспроводной точкой доступа

Устройство сопряжения в модификации УС-07-М6001 (далее – УС) представляет собой взрывозащищенную коробку с установленной в нем беспроводной точки доступа, которая подключается непосредственно к проводной локальной сети Ethernet, и затем точка доступа обеспечивает беспроводные соединения с использованием технологии беспроводной WLAN, для других устройств, использующих это проводное соединение. УС поддерживает подключение нескольких беспроводных устройств через одно проводное соединение.




### РАЗМЕРЫ



1Ex db IIC  
T6 Gb X

IP66/  
IP67



Сталь

Нержавеющая  
сталь



# ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

NEW

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Маркировка взрывозащиты оболочки (КВВ-07е-Ex-P6)	1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T80°C Db X
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP66/ IP67
Рабочий диапазон температур, °C	УХЛ1: -60 (-70 «Арктика»)...+50 УХЛ4: +1...50
Система обогрева внутреннего пространства	Да (УХЛ1)
Диапазон входного напряжения, В AC/DC	12-28 / 230
Материал корпуса	Низкоуглеродистая сталь с антикоррозийным покрытием и окрашиванием / Нержавеющая сталь 12X18H10T
Параметры Wi-Fi	Wi-Fi standard IEEE 802.11n/g/b, Transmission rate 150 Bd, Antenna 2,4 GHz, 4,8 dBi, Vertical Polarization, 3x RJ45 10/100 Mbps, Ethernet 10/100BaseT, Web-Server
Количество подключаемых Ethernet линий связи	1-3
Скорость подключения сети Ethernet, Мбит, не более	100
Стандарты беспроводной сети WLAN	802.11 b/g/n
Частота сети WLAN, ГГц	2,4
Габаритные размеры, не более, мм: - корпус без кабельных вводов - внутренний размер	525*170*160 Ø 113*240
Количество кабельных вводов в корпусе	6
Диаметр вводимых кабелей	6...12 (в корпус оборудования) до 22 (по внешней изоляции)
Возможные комплектации	Вводные устройства, система обогрева, приспособление страховочное, адаптер крепления на столб/угол
Способ крепления корпуса на объекте	Кронштейн (входит в комплект), адаптеры крепления на столб/угол (опция)
Масса, не более, кг	12,5
Срок службы, не менее, лет	10
Гарантийный срок, лет	5



# ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА


## УУО

### Устройство управления оповещателем

Внешнее устройство управления оповещателем УУО (УУО-RGB) обеспечивает подключение оповещателя к дискретным выходам (например, реле) пожарных пультов или контроллеров управления. Использование оповещателя "ЭКРАН-ИНФО" или "ЭКРАН-ИНФО-RGB" совместно с УУО (УУО-RGB) позволяет заменить до четырех отдельных оповещателей. Связь с оповещателем осуществляется по интерфейсу RS-485 с гальванической развязкой и контролем линии связи. Максимальная длина линии связи 1 км. УУО (УУО-RGB) располагается вне взрывоопасной зоны.



## РАЗМЕРЫ



IP54		-10° +50°C		12-24 В	0,15 А		0,2 кг		55 80 210 мм		10 лет 5 лет
------	--	------------	--	---------	--------	--	--------	--	-----------------------	--	-----------------

# ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификация	УУО Устройство управления оповещателем ЭКРАН-ИНФО в герметичном корпусе G258C	УУО Устройство управления оповещателем ЭКРАН-ИНФО в открытом корпусе DIN	УУО-RGB Устройство управления оповещателем ЭКРАН-ИНФО-RGB в герметичном корпусе G258C	УУО-RGB Устройство управления оповещателем ЭКРАН-ИНФО-RGB в открытом корпусе DIN
				
Тип управляемого оповещателя	ЭКРАН-ИНФО	ЭКРАН-ИНФО	ЭКРАН-ИНФО-RGB	ЭКРАН-ИНФО-RGB
Количество подключаемых оповещателей	1	1	1	1
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP54		IP54	
Рабочий диапазон температур, °C	-10...50	-10...50	-10...50	-10...50
Напряжение питания, В	12-24 VDC	12-24 VDC	12-24 VDC	12-24 VDC
Максимальный ток потребления, А	0,15	0,15	0,15	0,15
Количество конфигурируемых дискретных входов (шлейфов управления)	4	4	4	4
Интерфейс связи с оповещателем	RS-485 с гальванической развязкой	RS-485 с гальванической развязкой	Да (при передаче сигнала по каналу связи RS-485 с протоколом Modbus RTU)	Да (при передаче сигнала по каналу связи RS-485 с протоколом Modbus RTU)
Скорость связи, бод	9600	9600	9600, 19200, 38400, 57600, 115200 (выбор переключателями)	9600, 19200, 38400, 57600, 115200 (выбор переключателями)
Поддерживаемый протокол			Modbus RTU	Modbus RTU
Габаритные размеры, не более, мм	210*80*55	70,5*96*60	210*80*55	70,5*96*60
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Количество кабельных вводов в корпусе	2		2	
Диаметр вводимых кабелей, не более, мм	6...12 (в корпус оборудование)	Подключение проводов, сечением 0,08-1,5 мм <sup>2</sup>	6...12 (в корпус оборудование)	Подключение проводов, сечением 0,08-1,5 мм <sup>2</sup>
Способ крепления корпуса оповещателя на объекте	При помощи крепёжного отверстия к поверхности	На DIN-рейку типоразмера 32/35	При помощи крепёжного отверстия к поверхности	На DIN-рейку типоразмера 32/35
Масса, не более, кг	0,2	0,2	0,2	0,2
Срок службы, не менее, лет	10	10	10	10
Гарантийный срок, лет	5	5	5	5


# ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

## ПИ-1, ПИ-2

### Преобразователи интерфейса USB ↔ RS-485 ПИ-1 и ПИ-2

Преобразователи интерфейса USB ↔ RS-485 предназначены для конфигурирования оповещателя «ЭКРАН-ИНФО» и связи ПКП «Дозор-1А» с ПК, с целью его настройки и передачи (чтения и записи) информации при работе с различными прикладными программами. При этом пользователю становятся доступны следующие функции:

- Запись созданной конфигурации в оповещатель «ЭКРАН-ИНФО» или в ПКП «Дозор-1А»
  - Чтение уже имеющейся в приборе или оповещателе конфигурации
  - Для ПКП «Дозор-1А», чтение журнала событий, мониторинг состояния системы, обновление прошивки.
- ПИ1 - Подключение к компьютеру одного или группы приборов Дозор-1А для работы с программным обеспечением. ПИ1 подключается непосредственно к разъёмам прибора. Длина линии связи между ПИ1 и компьютером может достигать нескольких метров (1-2 м).
- ПИ2 - отличается от ПИ1 наличием гальванической развязки, что делает связь значительно более помехо-устойчивой и позволяет прокладывать линии (RS-485) от ПКП-1А до ПИ2 длиной до нескольких километров.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификации	ПИ-1	ПИ-2
Габаритные размеры, не более, мм	70*20*15	90*60*22
Масса, кг	0,2	0,2
Длина линии связи от ПКП до устройства не более, м	2,0	До нескольких км
Питание	От USB-порта	
Ток потребления, не более, мА	80	
Уровни и нагрузочная способность линии RS-485	USB-стандарт	
Срок службы, не менее, лет	10	
Гарантийный срок, лет	5	

80 мА



# ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

## ТЕСТОВЫЕ ФОНАРИ

### Тестовые фонари взрывозащищённые для проверки извещателей пламени серии ИПП-07е «Гелиос»

Тестовый фонарь позволяет проводить проверку извещателей пламени серии ИПП-07е «Гелиос» и его аналогов без демонтажа непосредственно на месте их установки, а также шлейфа и ПКП. Применяется на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслей и во взрывоопасных зонах других производств.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование	Комплект тестовый взрывозащищённый №1 и №2	Тестовый фонарь Тюльпан ТФ-2Ex
Для проверки извещателей	ИПП-07е-330-1/2 «Гелиос» 2 ИК: - И1 - Комплект тестовый взрывозащищённый №1 - И2, ИЗ - Комплект тестовый взрывозащищённый №2	- ИПП-07ea-RS-330-1 «Гелиос» 3 ИК - ИПП-07ea-RS-329/330-1 «Гелиос» ИК/УФ
Маркировка взрывозащиты оболочки	1Ex d IIB T4 Gb X	1Ex d IIIB T4 Gb X
Степень защиты оболочки	IP65	IP65
Температура эксплуатации, °C	0...55	0...55
Рабочая дальность действия, м	3	4
Время непрерывной работы при температуре окружающей среды 0°C, не менее, ч	0,5	0,5
Габаритные размеры, не более, мм	89*165*96	89*165*96
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий
Комплектация	Изделие предназначено для проверки работоспособности извещателей пламени во взрывоопасной и взрыво-безопасной зонах. Изделие имитирует электромагнитное излучение пламени.  Комплектирование: - Тестовый фонарь - Ключ для винтов с внутренним шестигранником 3 мм и 0,89 мм - Адаптер питания AC/DC 12V 0,3A - Приставка оптическая - Лампа запасная	Изделие предназначено для проверки работоспособности извещателей пламени во взрывоопасной и взрыво-безопасной зонах. Изделие имитирует электромагнитное излучение пламени.  Комплектирование: - Тестовый фонарь - Ключ для винтов с внутренним шестигранником 3 мм и 0,89 мм - Адаптер питания AC/DC 12V 0,3A
Масса без аккумуляторов, не более, кг	1,2	1,2
Срок службы, не менее, лет	10	10
Гарантийный срок, лет	2	2
Имеются сертификаты	- Сертификат соответствия № С-RU.ПБ34.В.01828 (№ 0001265) - Сертификат соответствия № TC RU C-RU.AA87.В.00217 серия RU № 0406128	- Сертификат соответствия № С-RU.ПБ34.В.01828 (№ 0001265) - Сертификат соответствия № TC RU C-RU.AA87.В.00217 серия RU № 0406128



# СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ





«Диалог Pro» – это адресная система противопожарной защиты от АО «Эридан», которая включает в себя широкий перечень технических средств пожарной автоматики, позволяющих обеспечить высокий уровень пожарной безопасности опасных производственных объектов.

Функционал «Диалог Pro» позволяет интегрировать общепромышленное оборудование СПЗ GLOBAL RUBEZH и Smartec от ООО «АРМО-Системы» и одним шлейфом обеспечивать противопожарную защиту помещений различного назначения. А взрывозащищенное адресное оборудование АО «Эридан» интегрируется напрямую в адресные линии данных систем.

При необходимости комплексной автоматизации производственных объектов (САУ, ПАЗ, СПА и КЗ) АО «Система Комплекс» и АО «Эридан» предлагают совместное решение, в котором система пожарной автоматики и контроля загазованности «Комплекс-Р» АО «Система Комплекс» работает на интегрированном адресном взрывозащищенном оборудовании от АО «Эридан».

# СПЗ «Диалог Pro»

«Диалог Pro» – это адресная система противопожарной защиты, построенная базе программируемых логических контроллеров Prosoft и Weintek. Высокие вычислительные мощности и программное обеспечение собственной разработки позволяют реализовывать уникальные алгоритмы работы СПЗ и обеспечивать высокий уровень пожарной безопасности опасных производственных объектов.



В состав системы входят изготавливаемые АО «Эридан» технические средства: ППКиУП как проектно- компонуемые, так и в стандартной комплектации, взрывозащищённые адресно-аналоговые извещатели, адресные оповещатели, устройства сопряжения (изоляторы КЗ, разветвители, адресные реле и другие функциональные модули). Подробный состав систем отражен на структурных схемах (стр 93, при развороте стр. 93).

Помимо обязательной сертификации СПЗ «Диалог Pro»:



сертифицирована в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ и включена в Единый Реестр МТР ПАО «Газпром» под №005140.




успешно прошла опытно-промышленные испытания Технопарком промышленной автоматизации «Газпром нефть» на Омском НПЗ.

При помощи СПЗ «Диалог Pro» возможна реализация различных технических решений в соответствии с актуальными нормативными требованиями пожарной безопасности: СП 484.1311500.2020, ГОСТ Р 59636-2021, ГОСТ Р 59638-2021 и ГОСТ Р 59639-2021. Этому способствуют широкий набор адресных устройств и функциональных модулей, в том числе уникальных, а также кольцевые линии связи с несколькими протоколами: проприетарным от АО «Эридан», открытыми Modbus RTU и HART, а также GLOBAL Rubezh.

По вопросам внедрения СПЗ «Диалог Pro» можно обращаться по электронному адресу [dpro@eridan.ru](mailto:dpro@eridan.ru) или по телефону +7-343-351-05-07 (доб. 410).

**Взрывозащищенные устройства сопряжения** для расширения возможностей Диалог Pro


Базовая станция  
ДPro



Организация электропитания СПЗ



# ОБЩАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СПЗ «ДИАЛОГ PRO» НА БАЗЕ ПРОЕКТНО-КОМПОНОУМОГО ППКиУП



# СПЗ «Диалог Pro»

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Добыча и подготовка нефти
- Транспортировка нефти

- Хранение и налив нефти
- Добыча и подготовка газа

- Транспортировка газа
- Распределение газа
- Нефтехимия

## ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ:



## ТИПОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ЗАЩИТЫ:




Печи подогрева нефти



Кусты нефтегазодобывающих скважин



Газораспределительные станции



Установки ДНС, УПСВ, УПН, ЦППН, БКНС



Объекты электроэнергетики



Резервуарные парки



Установки подготовки моторных топлив



Узлы учёта нефти и газа

## ТЕХНОЛОГИИ ТУШЕНИЯ:



Порошковое



Водяное



Аэрозольное



Газовое



Пенное


# БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ «ДИЛОГ PRO» В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

## ЛЕГКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И КОНФИГУРИРОВАНИЕ


АО «Эридан» предлагает стандартные комплектации ППКиУП «Диалог Pro», которые по своему функционалу подходят для большинства объектов защиты за счет универсальных алгоритмов и компоновки. Базовая станция ДPRO-WE-M1511 является объектовой станцией и управляет СПЗ объекта защиты, куда входят:



Базовая станция ДPRO-WE-M1510 является пультовой станцией и устанавливается на пожарном посту. Ее функционал позволяет удаленно просматривать и управлять всеми подключенными объектовыми станциями. Также возможно вынести рабочее место оператора на ПК, в т.ч. на ОС Linux. Основные параметры приведены на структурной схеме



# ИНТЕГРАЦИЯ АДРЕСНЫХ УСТРОЙСТВ АО «ЭРИДАН» В СИСТЕМУ Smartec



# СПЗ «Диалог Pro»

## СОВМЕСТИМЫЕ СПЗ

Адресное оборудование АО «Эридан» и СПЗ «Диалог Pro» совместимы с оборудованием и СПЗ других производителей, а именно:



ООО «Рубеж», СПЗ GLOBAL



ООО «Армо-Системы», система Smartec



АО «Система Комплекс», СПАиКЗ «Комплекс-Р»

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБОРУДОВАНИЯ АО «ЭРИДАН» И **GLOBAL RUBEZH**


В адресную линию связи СПЗ GLOBAL RUBEZH интегрированы взрывозащищенные адресные извещатели АО «Эридан», а именно: ручной пожарный извещатель ИП535-07ea-R2, устройство дистанционного пуска ИП535-07ea-R2-ПУСК, тепловой пожарный извещатель ИП101-07a-R2 (готовится к выпуску), а также извещатели пожарные пламени ИПП-07ea-R2 (готовятся к выпуску ИК/УФ и ИК).



Также возможна интеграция адресных технических средств СПЗ GLOBAL RUBEZH в СПЗ «Диалог Pro». Структурная схема такой интеграции представлена на рисунке ниже. Количество адресных линий к одной базовой станции определяется при конфигурировании.



# ИНТЕГРАЦИЯ АДРЕСНЫХ УСТРОЙСТВ АО «ЭРИДАН» В СПАиКЗ «КОМПЛЕКС-Р» НА БАЗЕ ПЛК



# ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБОРУДОВАНИЯ АО «ЭРИДАН» И Smartec

Взрывозащищенные адресные устройства АО «Эридан» интегрированы в систему Smartec ООО «АРМО-Системы», а именно, включаются в адресную линию ША ППКиУП Vesta-01F. Данная система позиционируется в бюджетном сегменте рынка систем противопожарной защиты, при этом обладая рядом положительных качеств:



широкий набор адресного оборудования и функций;



возможность реализовать проектные решения в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности для объектов различного размера;



возможность построения децентрализованных систем, что повышает отказоустойчивость;



повышенное быстродействие системы;



интеграция взрывозащищенного оборудования АО «Эридан» позволяет защищать одной кольцевой адресной линией помещения различного назначения.

Структурная схема данной интеграции представлена на рисунке при развороте стр.96

По двухпроводной схеме (питание от линии связи ША) возможна работа следующих взрывозащищенных устройств:



Тепловые  
ИП



Ручные ИП  
и УДП



Магнитоконтактные  
извещатели



Разветвитель  
АЛС

Работа остальных представленных на схеме взрывозащищенных устройств предполагает 4-х четырехпроводное подключение (2-х интерфейс, 2-х питание 24В DC). Учитывая данный факт, изоляторы короткого замыкания ИЗО-Ex-Д1 разработаны с защитой не только по линии интерфейса, но и по линии электропитания.

Также возможна интеграция адресных технических средств системы Smartec в СПЗ «Диалог Pro». Информация об этом представлена в разделе «СПЗ «Диалог Pro» на сайте eridan.ru.

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБОРУДОВАНИЯ АО «ЭРИДАН» И СК Система Комплекс

В настоящее время совместно с АО «Система Комплекс» проработана интеграция взрывозащищенных адресных технических средств и устройств сопряжения АО «Эридан» и в СПАиКЗ «Комплекс-Р». Интеграция выполнена на базе модулей сопряжения МС-5 и МС-11.

Данное решение имеет следующие преимущества:



реализовать различные технические решения СПЗ в соответствии с актуальными нормативным и требованиям и пожарной безопасности на базе ППКиУП системы «Комплекс-Р»;



обеспечить комплексную автоматизацию особо опасных производственных объектов, что включает в себя: систему автоматического управления (САУ), систему контроля загазованности (СКЗ) и систему противопожарной защиты (СПЗ).



взрывозащищенные устройства АО «Эридан» и СПАиКЗ «Комплекс-Р» внесены в Единый Реестр МТР ПАО «Газпром»

Структурная схема данной интеграции представлена на рисунке при развороте стр.97



## КОМПЛЕКТАЦИЯ





В данном разделе представлены комплектующие для более удобной, эффективной и безопасной работы приборов, разработанных и произведённых АО «Эридан». Это средства коммутации, крепёжные элементы, приспособления защиты от погодных воздействий и пр.

Применяются на химических, нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих и других предприятиях, где имеются взрывоопасные зоны.

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

## Кабельные вводы

Кабельные вводы в различных исполнениях предназначены для ввода (прохода) электрических кабелей (в том числе бронированных) во взрывозащищённую оболочку изделий, выпускаемых АО «Эридан». Данные вводы не являются самостоятельными взрывозащищёнными изделиями и сертифицированы в составе с продукцией.

Установленные кабельные вводы с уплотнительными кольцами обеспечивают вид взрывозащиты изделий «Ex d», уровень взрывозащиты 1 и степень защиты оболочки не ниже IP66.

В зависимости от материала уплотнительных колец кабельные вводы могут быть рассчитаны на работу при температурах окружающей среды -70/-60...130°C, -60...200°C. Материалами исполнения кабельных вводов являются конструкционная сталь с гальваническим покрытием и нержавеющая коррозионно-стойкая сталь.

Все стальные вводные устройства обрабатываются цинк-ламельным покрытием, свойства которого:

- предполагает высокую катодную антакоррозионную защиту
- исключает водородное окрупчивание
- имеют высокую устойчивость к воздействию химикатов и др.

	Сталь	Нержавеющая сталь	
КВО10			Кабельный ввод для открытой прокладки кабеля с внешним диаметром до 10 мм
КВО14			Кабельный ввод для открытой прокладки кабеля с внешним диаметром до 14 мм
ШТ1/2			Штуцер для трубной разводки с резьбой G 1/2"
ШТ3/4			Штуцер для трубной разводки с резьбой G 3/4"
ШТ1			Штуцер для трубной разводки с резьбой G1"
ШТ20			Штуцер для трубной разводки с резьбой M20x1,5
ШТ25			Штуцер для трубной разводки с резьбой M25x1,5
КВБ12			Кабельный ввод для бронированного кабеля с диаметром брони до 12 мм с одинарным уплотнением по поясной изоляции кабеля
КВБ17 <small>ЗАПАТЕНТОВАНО</small>			Кабельный ввод для бронированного кабеля с диаметром брони до 17 мм с одинарным уплотнением по поясной изоляции кабеля

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

KBM20			Кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 10-18 мм в металлическом рукаве с условным проходом D=20 мм
KBM25			Кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 10-22 мм в металлическом рукаве с условным проходом D=25 мм
KBM15			Кабельный ввод для металлического рукава с условным проходом D=15 мм
KBM20			Кабельный ввод для металлического рукава с условным проходом D=20 мм
KBM25			Кабельный ввод для металлического рукава с условным проходом D=25 мм
KBU14			Кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 10-14 мм с двойным уплотнением кабеля по наружной и поясной изоляции
KBU18			Кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 14-18 мм с двойным уплотнением кабеля по наружной и поясной изоляции
KBU22			Кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 18-22 мм с двойным уплотнением кабеля по наружной и поясной изоляции
ЗГ			Оконечная заглушка M20x1,5 мм
OЭ			Оконечный элемент (OЭ) - не является отдельным устройством, а входит в один из вариантов комплектации для извещателей пожарных взрывозащищенных ИП103-2/1-ТР, ИП101-07e, и серии ИП101-07 и предназначен для постоянного контроля исправности шлейфа сигнализации (устанавливается в последний извещатель шлейфа)
KBP12			Кабельный ввод общепромышленного исполнения пластиковый для открытой прокладки кабеля D=6-12 мм (IP67, -60...100°C)

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

## Кабельные вводы взрывозащищённые

Кабельные вводы взрывозащищенные «КВВ» предназначены для ввода (прохода) всех типов кабелей (силового, нагревательного, телекоммуникационного, измерительного, передачи данных и управления, монтажного, сигнализации и/или блокировки и др.) во взрывозащищенное оборудование.

Кабельные вводы применяются в качестве уплотнительных и оконечных устройств, для обеспечения: надежного и безопасного ввода кабеля в корпус устройства, взрывозащищенности оборудования, защиты токоведущих частей кабеля и оборудования от воздействия окружающей среды, непрерывности цепи заземления, закрепления кабеля для предотвращения растягивающих усилий или скручиваний, действующих на кабель в местах присоединения его жил к контактным зажимам.

В зависимости от материала уплотнительных колец кабельные вводы могут быть рассчитаны на работу при температурах окружающей среды -70/-60...130°C, -60...200°C. Материалами исполнения кабельных вводов являются конструкционная сталь с гальваническим покрытием и нержавеющая коррозионно-стойкая сталь.

Все стальные вводные устройства обрабатываются цинк-ламельным покрытием, свойства которого:

- предполагает высокую катодную антакоррозионную защиту
- исключает водородное окрупчивание
- имеют высокую устойчивость к воздействию химикатов и др.

	Сталь	Нержавеющая сталь	
КВВ-О6-С/Н			Кабельный ввод для открытой прокладки кабеля с внешним диаметром до 6 мм
КВВ-О10-С/Н			Кабельный ввод для открытой прокладки кабеля с внешним диаметром до 10 мм
КВВ-О14-С/Н			Кабельный ввод для открытой прокладки кабеля с внешним диаметром до 14 мм
КВВ-ШТ1/2-С/Н			Кабельный ввод для трубной разводки с внешней резьбой G 1/2"
КВВ-ШТ3/4-С/Н			Кабельный ввод для трубной разводки с внешней резьбой G 3/4"
КВВ-ШТ1-С/Н			Кабельный ввод для трубной разводки с внешней резьбой G 1"
КВВ-ШТ20-С/Н			Кабельный ввод для трубной разводки с внешней резьбой M20x1,5 мм
КВВ-ШТ25-С/Н			Кабельный ввод для трубной разводки с внешней резьбой M25x1,5 мм
КВВ-ШТ32-С/Н			Кабельный ввод для трубной разводки с внешней резьбой M32x1,5 мм

IP66/  
IP68



-70°+200°C

Сталь

Нержавеющая  
сталь



# КОМПЛЕКТАЦИЯ

KBB-Б17-С/Н			Кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем (любой тип брони) с диаметром брони до 17 мм с одинарным уплотнением по поясной изоляции кабеля
KBB-М15-С/Н			Кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом D=15 мм
KBB-М20-С/Н			Кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом D=12 мм
KBB-М25-С/Н			Кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом D=12 мм
KBB-БМ20-С/Н			Кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем (любой тип брони) с наружным диаметром 10-14 мм в металлорукаве с условным проходом D=20 мм
KBB-БМ25-С/Н			Кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем (любой тип брони) с наружным диаметром 10-18 мм в металлорукаве с условным проходом D=25 мм
KBB-БУ14-С/Н			Кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем (любой тип брони) с наружным диаметром 10-14 мм с двойным уплотнением кабеля по наружной и поясной изоляции
KBB-БУ18-С/Н			Кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем (любой тип брони) с наружным диаметром 14-18 мм с двойным уплотнением кабеля по наружной и поясной изоляции
KBB-БУ22-С/Н			Кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем (любой тип брони) с наружным диаметром 18-22 мм с двойным уплотнением кабеля по наружной и поясной изоляции
KBB-П20-С/Н			Переход с внутренней резьбой M20x1,5 мм
KBB-ЗГд20-С/Н			Оконечная заглушка Exd M20x1,5 мм
KBB-ЗГе20-С/Н			Оконечная заглушка Exe M20x1,5 мм



# КОМПЛЕКТАЦИЯ

## Опциональное оборудование

КИПТ		Кронштейн крепления корпуса теплового извещателя серии ИП103 и ИП101-07
КЧЭ		Кронштейн крепления выносного чувствительного элемента И2 теплового извещателя серии ИП101-07
ЗЧЭ		Защитная гильза чувствительного элемента И1 тепловых извещателей серии ИП101-07 и ИП103-2/1
СЗК ИП535		Солнцезащитный козырёк для серии ручных извещателей ИП535
Сменный элемент		Для фиксации защитного элемента ИП535
КУ		Кронштейн удлинённый L-0,2 м для монтажа извещателей пламени серии Гелиос и оповещателей серии ВС
СЗК Экран		Солнцезащитный козырёк для оповещателей Экран
АК-4Э		Планки крепления оповещателей Экран на 4 точки
АК-С		Адаптер крепления на столб для оповещателей ГРВ и термокожухов серии ТВК
АК-У		Адаптер крепления на угол для оповещателей ГРВ и термокожухов серии ТВК
СЗК ТВК-А		Солнцезащитный козырёк для термокожуха ТВК-А

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

СЗК ТВК		Солнцезащитный козырёк для термокожухов серии ТВК
БЗП		Бленда защитная пневматическая для термокожухов серии ТВК
ПС ТВК		Приспособление страховочное для термокожухов серии ТВК
СЗК ТОР		Солнцезащитный козырёк для наклонно-поворотного комплекса ТОР
ПКП-TOP-100		Подставка крепёжная для наклонно-поворотного комплекса ТОР
УКН-TOP-100		Настенный узел крепления для наклонно-поворотного комплекса ТОР
ПКП-TOP-200		Подставка крепёжная для наклонно-поворотного комплекса ТОР при комплектации системой очистки Дуплекс
УКН-TOP-200		Настенный узел крепления для наклонно-поворотного комплекса ТОР при комплектации системой очистки Дуплекс
Шасси МК-07e-Ш190AC		Для установки в 19 модулей медиаконвертеров МК-07e-22EXX
МК-07e-БП		Блок питания для МК-07e-23EXX



623704, Россия, Свердловская обл., г. Берёзовский, ул. Транспортников, 43

Отдел продаж: +7 (343) 351-05-07 e-mail: market@eridan-zao.ru

Отдел внешнеэкономической деятельности:

+7 (343) 351-05-07 (доб. 113) e-mail: export@eridan.ru

**www.eridan.ru**